

Verfahren: 2017-09-S2-UWN-WDVS - VP 27- Fassade: Malerarbeiten + Wärmedämmverbundsystem

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<p>Ich bitte um Überprüfung nachfolgend aufgeführter Positionen des LVs</p> <p>Pos. 02.03.26 Leistungen Putzgrundierung - 260 m ? (Eckschutz, Putz usw. 30m)</p> <p>Pos. 02.03.34 Teilflächen bis 2,5 m² - 260 Stck ?</p> <p>Pos. 04.02.2.10 Grundierung Sockelbereich - 500 m² ? (Putz 40 m²)</p> <p>Pos. 04.02.3.08 Verdübelung Decke - Dämmstoffdicke 8 cm ? (keine Pos. 8 cm Dämmung kleben im LV)</p> <p>Pos. 04.03.3.35 Teilflächen bis 2,5 m² - 1.130 Stck ?</p> <p>Pos. 05.03.07 Verdübelung Decke Dämmstoffdicke 8 cm ? (keine Pos. 8 cm Dämmung kleben im LV)</p> <p>Pos. 5.03.35 Farbanstrich auf Feuchteschutz - 570 m² (identisch mit ges. Fassadenfläche Pos. 5.03.33)</p>	<p>Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH Freisestraße 9/10 38118 Braunschweig</p> <p>{Supplier.Name} {Supplier.AddressStreet} {Supplier.AddressZipCodeCity}</p> <p>BEANTWORTUNG VON BIETERFRAGEN</p> <p>Offenes Verfahren: 2017-09-S2-UWN-WDVS VP 27- Fassade: Malerarbeiten + Wärmedämmverbundsystem</p> <p>Auftraggeber: Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>im vor genannten Verfahren gab es die folgenden Fragen, die wir hier beantworten:</p> <p>1.Frage:</p> <p><i>"Pos. 02.03.26 Leistungen Putzgrundierung - 260 m ? (Eckschutz, Putz usw. 30m)"</i></p> <p>Sind 260 m die richtige Längengröße ?</p> <p>Antwort:</p> <p>Korrektur der Position 02.03.26 - Leibungen Putzgrundierung: <u>Menge neu: 30 m</u></p> <p>2.Frage:</p> <p><i>"Pos 02.03.34 Teilflächen bis 2,5 m² - 260 Stck ?"</i></p> <p>Sind 260 Stück die richtige Anzahl ?</p> <p>Antwort:</p> <p>Korrektur der Position 02.03.34- Silikonharzfarbe Teilflächen: <u>Menge neu: 20 Stck.</u></p> <p>3.Frage:</p>	<p>21.12.2017 08:52:29</p> <p>20.12.2017</p>

"Pos. 04.02.2.10 Grundierung Sockelbereich - 500 m² ? (Putz 40 m²)"

Sind 500 qm die richtige Flächengröße ?

Antwort:

Korrektur der Pos. 04.02.2.10 Grundierung im Sockelbereich : **Menge neu: 40 qm**

4. Frage:

"Pos. 04.02.3.08 Verdübelung Decke - Dämmstoffdicke 8 cm ? (keine Pos. 8 cm Dämmung kleben im LV)"

Beträgt die Dämmstoffdicke tatsächlich 8 cm, da im Leistungsverzeichnis keine Position mit "8 cm Dämmung verkleben" vorhanden ist ?

Antwort:

Die Position "Verdübelung Decke" entfällt im Bereich Ansicht Innenhof A vollständig,

da es sich hier um ein Innenhof handelt.

5.Frage:

"Pos. 04.03.3.35 Teilflächen bis 2,5 m² - 1.130 Stck ?"

Sind 1.130 Stück die richtige Anzahl ?

Antwort:

Korrektur der Pos. 04.03.3.35 Silikonharzfarbe Teilflächen: **Menge neu: 20 Stck.**

6.Frage:

"Pos. 05.03.07 Verdübelung Decke Dämmstoffdicke 8 cm ? (keine Pos. 8 cm Dämmung kleben im LV)"

Beträgt die Dämmstoffdicke tatsächlich 8 cm, da im Leistungsverzeichnis keine Position mit "8 cm Dämmung verkleben" vorhanden ist ?

Antwort:

Die Position 05.03.4 "Decke Steinwolle 14 cm" und die Position 05.03.07 "Verdübelung Decke" entfallen im Bereich Ansicht Nordfassade vollständig,

da es sich hier um ein Staffelgeschoss handelt.

7.Frage:

"Pos. 5.03.35 Farbanstrich auf Feuchteschutz - 570 m² (identisch mit ges. Fassadenfläche Pos. 5.03.33)"

Warum ist die Fläche der Position 05.03.35 identisch mit der Fläche der Position 05.03.33 ?

Bindefristverlängerung

Antwort:

Pos. 05.03.35 und Pos. 05.03.33 beziehen sich auf die identische Fassadenfläche (570 qm).

Es werden unterschiedliche Bearbeitungsschritte beschrieben:

Pos. 05.03.35 Schlussbeschichtung

Pos. 05.03.33 Feuchteschutz

8. Anmerkungen:

Die Mengen der vorliegenden LV Positionen, die gleiche Leistungen betreffen, unterscheiden sich, da diese die unterschiedlichen Fassadenseiten berücksichtigen.

Südfassade Staffelgeschoss
260 qm

Ostfassade Staffelgeschoss
350 qm

Innenhoffassade
4670 qm

Nordfassade Staffelgeschoss
570 qm

Westfassade Staffelgeschoss
530 qm

Im Anhang dieser E-Mail übersenden wir Ihnen deshalb das korrigierte Leistungsverzeichnis, die korrigierte GAEB-Datei in unterschiedlichen Formaten sowie das Formblatt 223 zu Ihrer Verwendung. Bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot nur gewertet werden kann, wenn Sie alle Änderungen und Ergänzungen der Beantwortung der Bieterfragen von Ihnen berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Anlagen:

- GAEB_LV_VP27-Fassade_Male rarbeiten&WDVS.D83
- GAEB_LV_VP27-Fassade_Male rarbeiten&WDVS.P83
- GAEB_LV_VP27-Fassade_Male rarbeiten&WDVS_V31.X83
- GAEB_LV_VP27-Fassade_Male rarbeiten&WDVS_V32.X83
- LV_VP27-Fassade_Malerarbe iten&WDVS_VHB_223.pdf
- LV_VP27-Fassade_Malerarbe iten&WDVS_Blanke_Langtext .pdf