BIETERKOMMUNIKATION
Ausschreibung

Verfahren: 27/26 - 27/26 Europahalle Trier - Erneuerung der Kettenzüge

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, unter Punkt 2 Formulare im Assistenten ist kein LV zum Download vorhanden. Gibt es die Möglichkeit die Vergabeunterlagen als Zip.Datei komplett runter zu laden? Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, um die Vergabeunterlagen gesammelt, als zip-Datei, herunterzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor: * Lassen Sie sich zunächst in den Angebotsassistenten weiterleiten * Hier haben Sie die Möglichkeit durch Anklicken des Buttons "Vergabeunterlagen" die Dateien gesammelt herunterzuladen Mit freundlichen Grüßen Zentrale Vergabestelle **Anlagen:** • image (1).png	04.11.2026 15:22:16
2	LV-Pos. 30.11 Kabelführungssystem auf Laststange Kabel sind mit einzukalkulieren --> Welche Kabeltypen werden in welcher Anzahl benötigt LV-Pos. 50.3 Elektro Unterverteilung 400V / 63A, 19", 3HE In der Beschreibung werden auf der Geräterückseite insgesamt 12 Stück CEE-Steckdosen 16A gefordert. Die Unterverteilung soll aber nur 3HE haben. Das wird von der Höhe nicht passen.	Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Fragen werden wie folgt beantwortet: LV-Pos. 30.11: Kabelführungssystem auf Laststange Gemäß den ausgeschriebenen Versatzkästen sind je Laststange/Kabelführung 3x Steuerleitung 3x2,5mm2 2x AES/EBU fähiges Kabel 2x Cat6A Leitung 2x 4x4mm2 Lautsprecherkabel einzuplanen. Alle Leitungen sind für dauerhafte Bewegung geeignet auszuführen und für den vom Kabelführungssystem vorgegebenen Bigeradius zu dimensionieren. LV-Pos. 50.3: Elektro Unterverteilung 400V / 63A, 19", 3HE Die Höheneinheiten der Unterverteilung sind durch den Bieter entsprechend des kalkulierten Bedarfs eigenständig festzulegen. Mit freundlichen Grüßen	09.11.2026 08:55:09

		Zentrale Vergabestelle	
3	Guten Tag, wir bitten Sie, den Punkt 30.0.0.0011 (Kabelführungssystem auf Laststange) näher zu spezifizieren: Hubhöhe Gewünschte Bauform (Zick-Zack, Schleppkette mit Korb, Flachleitung mit Korb möglich?) Anzahl & Typ der notwendigen Kabel Danke, mfG	Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Fragen werden wie folgt beantwortet: LV-Pos. 30.11: Kabelführungssystem auf Laststange LV-Pos. 30.11: Kabelführungssystem auf Laststange Gemäß den ausgeschriebenen Versatzkästen sind je Laststange/Kabelführung 3x Steuerleitung 3x2,5mm2 2x AES/EBU fähiges Kabel 2x Cat6A Leitung 2x 4x4mm2 Lautsprecherkabel einzuplanen. Alle Leitungen sind für dauerhafte Bewegung geeignet auszuführen und für den vom Kabelführungssystem vorgegebenen Bigeradius zu dimensionieren. LV-Pos. 50.3: Elektro Unterverteilung 400V / 63A, 19", 3HE Die Höheneinheiten der Unterverteilung sind durch den Bieter entsprechend des kalkulierten Bedarfs eigenständig festzulegen. Hubhöhe: bis max. ca. 12 m Dem Bieter steht beim Angebot die Wahl der Bauform frei. Es wird empfohlen, die von ihm gewählte Bauform in einem Begleitschreiben darzulegen. Ausführungsdetails werden im Rahmen der vom An zu erbringenden Werk- und Montageplanung (s. LV-Pos. 60.1) in Abstimmung mit den Nutzern festgelegt. Mit freundlichen Grüßen Zentrale Vergabestelle	09.11.2026 09:00:43