



AUFLISTUNG DER EINZELMASSNAHMEN

- FB1 - ÜBERDACHUNG STRAB - Fahrzeugabstellung (Trampont)**
- 1.1. Gleis-Abbruch und -Neuerlegung
 - 1.2. Trampont mit Satteldach-Glasoberlichtbändern u. extensiver Dachbegrünung
 - 1.3. Abbruch Fahrlängungsmasten im Bereich Trampontüberdachung; Umhängung der Fahrlängungen an Trampont-Dachträgern (Planung RNV)
- FB2 - BESANDUNGSHALLE**
- 2.1. Besandungshalle einschl. Arbeitsgrube u. Dacharbeitsbühnen
 - 2.2. Besandungs-Anlage
- FB3 - STRAB - BETRIEBSWERKSTATT**
- AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen**
- 3.1. Anbau Raumgruppe "Meisterbüro / Besprechung" Achsen 0-1 / F-G
 - 3.2. Anbau Raumgruppe Achsen 9-11 / F-G incl. Erneuerung der Dachabdichtung Achse 11-19
 - 3.3. Verlängerung Sheddach Achsfeld 0-1 bis Achse F
 - 3.4. Verlängerung Gleis 103 aus Grube 5
 - 3.5. Technik-Zentrale Weichensteuerung (Fertigteil-Bauwerk) (der ehem. geplante Neubau Abstellhalle entfällt)
 - 3.6. Carport als Unterstand für Caddy u. VW-Bus (Stahldach auf Stahlstützen)
 - 3.7. Schwerlastkomponentenregale (Umbau u. Erweiterung)
- AUSSENBEREICH - Umbaumaßnahmen**
- 3.8. Abbruch Außentreppe entlang Nordwest-Fassade Achse G/G'
 - 3.9. Umbau Flucht-Außentreppe Treppenhaus Achse G'/17-17' (neue Treppe)
 - 3.10. Abbruch u. Neubau Einfriedung u. vorh. Zaun- / Toranlagen
 - 3.11. Verlegung Sandfang + Abscheider
 - 3.12. Abbruch vorh. Fassadenbekleidungen entlang Besandungshalle Achsen 11-16
 - 3.13. Verschließen von Fenstern u. Türen im Bereich Besandungshalle Achsen 11-14
- INNENBEREICH - Umbaumaßnahmen**
- 3.15. Erweiterung Grube 5 / Gleis 103
 - 3.16. Erweiterung Grube 7 / Gleis 101
 - 3.17. Einhausung Grubenverlängerung Grube 7 / Gleis 101 (Glasfassade)
 - 3.18. Abbruch diverse EG-Innenwände
 - 3.19. Abbruch Fassade + Tor + Torelement Bereich Meisterbüro / Sheddachverlängerung
 - 3.20. Umbau + Sanierung Umkleiden / Waschräume im OG
 - 3.21. Einbau Faltschiebetor-Anlage Südwest-Fassade Achse 0 / bei F
 - 3.23. Brandschutzentlichtung Wand Achse E* + diverser Bauteile gem. Anforderung
 - 3.24. Erneuerung der Entrauchung
 - 3.27. Umnutzung ehem. Meisterbüro zum Handlager
 - 3.28. Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 5 / Gleis 103
 - 3.29. Erweiterung Dacharbeitsbühne Grube 7 / Gleis 101
- 4 BETRIEBS-TECHNIK**
- 4.1. Seitengrubenhebel Grube 5 (auf Bodenschienen verfahrbar, deshalb FB neu)
 - 4.2. Medienausstattung der Seitengruben im Zuge der Grubenverlängerung
 - 4.3. siehe Pkt. 2.2. (ehem. Besandungsanlage)
 - 4.4. Traglasterhöhung Kran Grube 6 / Gleis 102
 - 4.5. Krananlage neu Grube 4 / Gleis 85
 - 4.6. Portalkran
 - 4.7. ÖlVer- und Entsorgung
- 5 TGA / Elektro**
- 5.1 f. gem. TGA-Planung Ing.-Büro Sütterlin

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER ZULETZT AUSGELIEFERTEM PLANUNGSSTAND	
zuletzt ausgelieferter Planungsstand: 28.06.2016	
PLANUNG	
1. Grundriss EG: Vorhandene Gashochdruckleitung oberhalb Achse G / parallel Achse 2 ergänzt	
2. Grundriss OG: Kranbahn-Verstärkung Grube 6 zur 2t-Traglasterhöhung ergänzt (zusätzliche HEA140-Quemegel)	
3. Schritte u. Ansichten: Trampont-Überdachung um ca. 25cm angehoben, Neigung neu = 4,25%	
4. Dachaufsicht: Lüftungsaggregate auf Dach Achse F-G / 11 - 19 ergänzt	
5. Trampont-Stützen im Grenzbereich wg. stat. Verdickung (Ø50cm) nach oben verschoben: Stütze Achse 6' um 30cm, Stützen Achsen 7'-10' um 10cm	

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Wohnstraße 27 · 68165 Mannheim · Tel. 0621465-0

Neubau Trampont, Neubau Besandungshalle, Ausbau STRAB-Betriebswerkstatt

**BETRIEBSHOF MÖHLSTRASSE
MANNHEIM**

Planungsgruppe
Gesterning
Knappe
de Vries

Architekten | Generalplaner
Büro Ettlingen, Pforzheimer Straße 160, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 / 75643-0, Fax 07243 / 75643-0
E-mail: pig@etn.de | planungsgruppe.com

Bremen · Ettlingen · Düsseldorf · Weimar · Stuttgart

PLAN
FB 1/2/3
OBERGESCHOSS
ACHSEN 11 BIS 19

Planungsstand 16.09.20
VORABZUG

PLAN Nr. ARCHITEKT
863.0.1.3.OG.007

CAD Nr. 8630130G

BEARBEITET Wei

DATUM xx.yy.2016

MASSSTAB 1 : 100

ENTWURFSPLANUNG

BAUHERR:

PLANVERFASSER:

(Datum, Unterschrift)

(Datum, Unterschrift)