Leistungsverzeichnis

IZBN:	**71102**
Losbezeichnung:	**RoL04 Bodenarbeiten**
BP-Nr.(n) (Beschaffungsplan-Nr.):	**102**
Anzahl:	**1**

Bezeichnung:

neuer Boden Ls1

Beschreibung:

Technische Spezifikation:

ca. 51,3 m²	Vorhandenen Nadelvlies-Teppichboden ausbauen und abtransportieren
1 Psch	Ausbaugerätschaften z.B. Stripper, etc.
1 Psch	Containerpauschale für nicht energetisch verwertbare Abfälle
ca. 51,3 m²	Vorhandene Klebstoffreste schleifen und saugen
3,00 m	Eventualposition - Estrichrisse- und Dehnfugen vernähen, verklammern und verharzen (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)
ca. 51,3 m²	Haftvermittlung mittels Carbonblitzgrundierung "UZIN PE 280" herstellen
2 Psch	Eventualposition - Höhenausgleich am Türanschluss 2-3 mm anspachteln mit standfester Spachtelmasse "UZIN NC 182"
ca. 51,3 m²	Unterboden mittels Rakeltechnik vollflächig spachteln Aufbauhöhe: 2 Millimeter im Mittel
ca. 51,3 m²	Eventualposition - Mehrpreis je Millimeter Aufbauhöhe (Abrechnung nach tatsächlichem Materialverbrauch)
ca. 57,3 m²	Designbelag "Expona Commercial" Stärke: 2,5 mm, Nutzschicht: 0,55 Dekor: 4136 Vineyard Oak - inkl. Material für Sockelstreifen
ca. 57,3 m²	Handlings- und Logistikpauschale des Herstellers, inkl. CO2-Abgabe und Straßenmaut
ca. 51,3 m²	Designbelag fachgerecht vollflächig verkleben, inkl. Nassbettklebstoff "UZIN KE 66" Verbrauch ca. 400 g/m"
ca. 32,0 m	Sockelstreifen aus Belag schneiden und fachgerecht montieren
ca. 32,0 m	Socklestreifen unterseitig zum Bodenbelag mittels "essigsäurefreiem Parkettsilikon" im Farton "Transparent" abfugen

Der vorstehende Auftrag wird nur unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den z. Z. der Lieferung geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.
Inklusive Lieferung, Verbringen zum Aufstellungsort, sowie Aufbau / Befestigung, Inbetriebnahme und ausführliche Einweisung in alle Funktionen am Aufstellungsort im Bildungszentrum Rosenheim, Klepperstraße 22, 83026 Rosenheim.

Ausführungstermin nach Abstimmung mit den anderen Gewerken