



Leistungsverzeichnis

IZBN: 71102
Losbezeichnung: RoL04 Bodenarbeiten
BP-Nr.(n) (Beschaffungsplan-Nr.): 171
Anzahl: 1

Bezeichnung:

neuer Boden Ls5

Beschreibung:

Technische Spezifikation:

- ca. 52,9 m² Vorhandenen Nadelvlies-Teppichboden ausbauen und abtransportieren
- 1 Psch Ausbaugerätschaften z.B. Stripper, etc.
- 1 Psch Containerpauschale für nicht energetisch verwertbare Abfälle
- ca. 52,9 m² Vorhandene Klebstoffreste schleifen und saugen
- 3,00 m Eventualposition - Estrichrisse- und Dehnfugen vernähen, verklammern und verharzen (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)
- ca. 52,9 m² Haftvermittlung mittels Carbonblitzgrundierung "UZIN PE 280" herstellen
- 1 Psch Eventualposition - Höhenausgleich am Türanschluss 2-3 mm anspachteln mit standfester Spachtelmasse "UZIN NC 182"
- ca. 52,9 m² Unterboden mittels Rakeltechnik vollflächig spachteln Aufbauhöhe: 2 Millimeter im Mittel
- ca. 52,9 m² Eventualposition - Mehrpreis je Millimeter Aufbauhöhe (Abrechnung nach tatsächlichem Materialverbrauch)
- ca. 57,3 m² Designbelag "Expona Commercial" Stärke: 2,5 mm, Nutzschicht: 0,55 Dekor: 4136 Vineyard Oak - inkl. Material für Sockelstreifen
- ca. 57,3 m² Handlings- und Logistikpauschale des Herstellers, inkl. CO₂-Abgabe und Straßenmaut
- ca. 52,9 m² Designbelag fachgerecht vollflächig verkleben, inkl. Nassbettklebstoff "UZIN KE 66" Verbrauch ca. 400 g/m²
- ca. 33,0 m Sockelstreifen aus Belag schneiden und fachgerecht montieren
- ca. 33,0 m Sockelstreifen unterseitig zum Bodenbelag mittels "essigsäurefreiem Parkettsilikon" im Farton "Transparent" abfugen

Der vorstehende Auftrag wird nur unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den z. Z. der Lieferung geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Inklusive Lieferung, Verbringen zum Aufstellungsort, sowie Aufbau / Befestigung, Inbetriebnahme und ausführliche Einweisung in alle Funktionen am Aufstellungsort im Bildungszentrum Rosenheim, Klepperstraße 22, 83026 Rosenheim.

Liefertermin spätestens: 3 Wochen nach Zuschlagserteilung