



Leistungsverzeichnis

IZBN:	71102
Losbezeichnung:	RoL36 Kragarm Regal
BP-Nr.(n) (Beschaffungsplan-Nr.):	136
Anzahl:	1

Bezeichnung:

Einseitiges Kragarmregal, gehangen als Anbauregal zu vorhandenem Regal Fabrikat Grosse Lagertechnik

Beschreibung:

Technische Spezifikation:

Liefern des Anbauregales und Aufbau des gesamten Regalsystems inkl. Fundament, Dach und Statik

Kragarmregal zum Aufstellen im Freien:

- Schneelast: 1,38 kN / m²
- Windlast: 0,5 kN/m²
- Ständerhöhe: 4500 mm
- Achsabstand: 900 mm
- Ständeranzahl: 5 x IPE 240
- Regallänge: 3720 mm
- Kragarmanbindung: gehangen - W56
- Lagertiefe: 1200 mm
- Kragarme je Ständerseite: 3 x IPE 120
- Gesamtanzahl Kragarme: 15 Stk.
- Lagerebenen incl. Fuß: 4 Stk.
- Verstellraster: 100 mm
- oberste Lagerebene ca.: 3500 mm
- Tragfähigkeit je Arm: 1200 kg (L/191), gleichmäßig verteilt
- Tragfähigkeit Ständer: 3600 kg (H/158)
- Dacharmlänge: 6 x IPE 80, l=1500 mm incl. 2 Stk. Pfettenschuhe
- Dachneigung: 5°
- Distanzen / Diagonalen: 15 / 8 Stk. (feuerverzinkt)
- incl. 3 Distanzen zur Anbindung an das Bestandsregal
- Befestigung: 10 Stk. Edelstahlübels / 0.110 kN/cm²
- Untergrund: Beton
- Oberfläche Ständer: feuerverzinkt
- Oberfläche Kragarme: feuerverzinkt

Pulldach:

- Fläche: Länge ca. 5000 mm x Tiefe - 2200 mm
- Überstand:
- vorne 200 mm über Dacharmspitze / hinten 200 mm / rechts 450 mm / links 900 mm
- Pfetten: Holzpfetten-VH 6/8 cm
- Dachdeckung: TRP 50/250x0,88 im Standardfarbton RAL 9002 / RSL
- Firstbleche und Ortgangbleche für das gesamte Regal
- Dachentwässerung: ca. 5 m Dachrinne und Fallrohr bis 0,1 m über GOK
- Einschl. Befestigungsmaterial

Mittelrost:

- 6 Stück Gitterrost für Kragarmregal, aufgelegt
- Abmessung: Mittelrost 900 x 1200 mm
- Achsabstand: 900 mm
- Lagertiefe: 1200 mm
- Traglast: 1200 kg gleichmäßig verteilte Fachlast



- Masche: 33x66 mm
- Tragstab: 35x2 - S235
- Oberfläche: feuerverzinkt
- inkl. Standardbefestigung

Prüffähige Regalstatik:

- Berechnung des gesamten Regalsystems

Prüffähige Fundamentstatik:

- Fundamentstatik, als Zusatz zur Regalstatik
- inkl. Schal- und Bewehrungspläne

Betonfundament für das gesamte Regalsystem

- Baustelleneinrichtung: Verkehrssicherheit, Abgeltung der notwendigen Aufwendungen und Leistungen für den An- und Abtransport aller benötigten Baugeräte und Baumaterialien, Herstellen von Lagerflächen
- An- und Abfahrt
- Ausbau, Entsorgung bzw. seitliche Lagerung des vorhandenen Betonpflasters (Dicke ca. 8 cm ca. 18 m²) einschl. Betoneinfassung
- Ausbau, Verladen und Entsorgen des Bodens (Bodenklasse 3 - 5, ca. 9,5 m³) etwa 35 - 40 cm unter der Fläche des vorhandenen Betonpflasters und eines Streifenfundamentes an der linken Stirnseite der Fundamentplatte (Länge ca. 2,00 m, Breite ca. 0,40 m, Gesamttiefe ca. 1,00 m)
- Herstellen einer Fundamentplatte aus Beton C30/37, laut Fundamentstatik einschließlich erforderlicher Bewehrung
- Größe der Platte ca. 9,00 m x 2,00 m Dicke ca. 0,50 m mit Dreikantleisten an den Rändern versehen und auf der Oberseite zugerieben
- Einbau eines zusätzlichen Streifenfundaments unter der rechten Stirnseite (Länge ca. 2,00 m, Breite ca. 0,40 m, Tiefe Unterkante Fundamentplatte ca. 0,50 m)
- fachgerechter Einbau des vorhandenen ausgebauten Betonpflasters um die neu eingebauten Streifenfundamente (links, vorne, rechts)
- Einbau von ca. 30 cm Rollkies an der hinteren Seite bis zum vorhandenen Gebäude (einschließlich Noppenbahn)
- fachgerechter Aufbau/Montage des Regalsystems einschließlich Verankerung und Dach laut Statik und Aufbauanleitung
- Nachweis über den fachgerechten Aufbau des Regalsystems (Übergabeprotokoll)
- Prüfung vor Inbetriebnahme durch einen Regalinspekteur
- Aufmaß, Planung und Disponierung der Durchführung vor Angebotsabgabe inkl. Überprüfung der Ausschreibung, Regal bauseits L ca. 3,7m, Regal ausgeschrieben L ca. 4,5m

Der vorstehende Auftrag wird nur unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den z. Z. der Lieferung geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Inklusive Lieferung, Verbringen zum Aufstellungsort, sowie Aufbau / Befestigung, Inbetriebnahme und ausführliche Einweisung in alle Funktionen am Aufstellungsort im Bildungszentrum Rosenheim, Klepperstraße 22, 83026 Rosenheim.

Liefertermin spätestens: 3 Wochen nach Zuschlagserteilung