

Verfahren: Z.TERR.A.000304.406.VOB_2 993 - MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; RLT

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Korrekturzyklus Was wurde geändert?	Sehr geehrte Damen und Herren, wie angekündigt, wurde im Verfahren ein Korrekturzyklus eingeleitet. Hierbei wurde das LV ausgetauscht. Die Positionen 01.1 Zuluft-Anlage Modulares RLT-Zuluftgerät wurden angepasst/ geändert. Das Verfahren steht Ihnen wieder vollständig zur Bearbeitung zur Verfügung. Achtung: Bitte reichen Sie nur Angebote auf Basis des neuen, ausgetauschten LV ein. Angebote, die auf dem veralteten LV basieren, müssen von der Wertung ausgeschlossen werden. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	06.07.2026 08:42:16
2	1. für die Verbindung der PPS-Kanäle sowie der runden PPS Luftleitungen sind Flanschverbindungen vorgesehen (ab Position 04.1), können die Kanäle und die Rohre wie bei Kunststoffkanälen üblich auch geschweißt werden? 2. In der Position 04.1 & 04.2 ist PPS-Kanal in schallgedämpfter Ausführung ausgeschrieben. Wie soll die schallgedämpfte Ausführung realisiert werden bzw. genügt eine Ausführung in einbeinigem PPS-Material?	Sehr geehrte Damen und Herren, gerne antworten wir Ihnen wie folgt auf Ihre Rückfrage: zu 1. Die Verbindung von Rohrleitungen, Formteilen wie Bögen, Abzweigen, Muffen etc. können und sollen geschweißt werden. Die Verbindung zwischen Rohren und Einbauteilen wie Volumenstromregler sollen mittels Flanschverbindung hergestellt werden. zu 2. Die PPs Leitungen / Kanäle und Formteile sollen als „Standard“ PPs Leitung / Kanal / Formteil angeboten werden. Die Leitungen werden nicht extra Schallgedämmt ausgeführt. Die anderen im LV genannten technischen Eigenschaften sollen berücksichtigt werden. Mit freundlichen Grüßen	08.07.2026 13:04:57

Vergabestelle Bau
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V.