**Maßnahmen Türen**

02_T00/3.01 Seminarraum 1 **Bauzeitlich Historischer Originalbestand der kompletten Tür.** Rauchdicht aufrüsten (Dichtungsleisten, Bodendichtung) mit Panikschloss **ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.**

02_T27/3.21 Neue Bypasstür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand mit Panikschloss

02_T01/3.21 Büro **Bauzeitlich Historischer Originalbestand der kompletten Tür.** Rauchdicht aufrüsten (Dichtungsleisten, Bodendichtung) mit Panikschloss **ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.**

02_T28/3.20 Neue Bypasstür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand mit Panikschloss

02_T26/3.15 Seminarraum 6 Neue Tür nach Abbruch Fenster: Fenstertür mit Oberlicht aus Holz als Notausgangstür mit Panikschloss

02_T30/3.07 Seminarraum 5 Neue Tür nach Abbruch Fenster: Fenstertür mit Oberlicht aus Holz als Notausgangstür mit Panikschloss

Neue Tür, wird gemäß bauzeitlicher Bestandstüren als T30-RS nachgebaut.

Bestandstüren. Austausch durch hist. Nachbau auf T30-RS notwendig.

Historisch orig. bauzeitliches Futter und Bekleidung. Türblatt nachbauen und aufrüsten auf RD-Tür.

Bestandstüren Stahl. Austausch als T30-RS Stahltüren

Historisch orig. bauzeitliche Bestandstüren. Kein Aufrüsten auf T30-RS möglich. -> werden rauchdicht aufgerüstet.

LEGENDE:

- NEU
- ABBRUCH
- GERÜST
- GRUNDSTÜCKSGRENZE
- AUFSTELLFLÄCHE/ HALTEVERBOT

HINWEIS:
DIE ANGEGEBENEN MAßE SIND PLANUNGSMAßE.
SÄMTLICHE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ABWEICHUNGEN SIND VOR AUSFÜHRUNG
MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

| Index | Änderungen/ Ergänzungen | Datum | Gez. |
|---|---|---|---|
| b | | | |
| a | | | |

Projekt
**448 Saarlandstrasse 30**
Nutzungsänderungsantrag

Architekten
ArchitekturContor
Dipl. Ing. Henry Schlepegrell
Gademannstr. 16, 22767 Hamburg, Fon 040 85 157 127, Mail office@ac-hs.de

Bauherr
**Sprinkenhof GmbH**
Burchardstrasse 8
20095 Hamburg

Entwurfsverfasser
Dipl. Ing. Architekt
**Henry Schlepegrell**

Leistungsphase
**LP 5**
**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Zeichnung
**GRUNDRISS 2.OG**

| Datum | Gez. | Maßstab | Plan-Nr. |
|---|---|---|---|
| **29.04.26** | **MF** | **1 : 50** | **448.073 -** |

VORABZUG 30.04.2026