

[illegible]

302.23

Einbau Leiter entspr. Regelplan Nr. R-60-4

Ei 700/1050 Bestand

299.17

298.66

Bankett und ggf. Trichtersohle abbrechen

Ringraum einschaln und mit Beton verfüllen

Trichter wird abgebrochen.

Manschette gem. Leistungsbeschreibung

DN 600 Erneuerung

Gelenkstück Ablauf

1 Passstück soll so eingebaut werden, dass die Muffe direkt an der Außenkante des abgebrochenen Trichters liegt.

30 16 70 19 30

30 1.05 30

1.65

2.30

30 30 30 30

1.51

1.46

2.80

4.01

60 60 60 60

49 60 49 60

20 20 20 20

30 30 30 30

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | | Adolf-Braun-Straße 33 90429 Nürnberg sun@stadt.nuernberg.de www.sun.nuernberg.de | |
| <h1 style="text-align: center;">Kanalsanierung Herrnstraße</h1> | | Projektbezeichnung | |
| | | <div style="font-size: 48px; text-align: center;">O</div> Status | <div style="font-size: 48px; text-align: center;">503.0</div> Plan Nr. Änd.Nr. |
| | | Maßstab <div style="font-size: 48px; text-align: center;">1:25</div> | |
| <h2 style="text-align: center;">Schacht 34804239 - S3 Grundriss; Schnitt A-A</h2> | | Projektnummer Unterhalt | |
| Konstruktion | Herr Herrmann | Nürnberg, den Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Kanalbau i.A. | |
| Planung | Herr Herrmann 0911 / 231-31892 Tristan.Herrmann@stadt.nuernberg.de | | |
| Bauleitung | Herr Werner 0911 / 231-8198 marcel.werner@stadt.nuernberg.de | | |
| Kanalakte Vergabeakte Akte Betriebsanleiung | Kanalakte Vergabeakte Betriebsanleiung | | |