

## Schnittstellenliste Planungsleistungen - Abgrenzungen zwischen AG und AN

**Stand: 15.01.2025**

Der AN schuldet sämtliche für die Ausführung erforderlichen Planungsleistungen mit Ausnahme der in der „Schnittstellenliste Planungsleistungen“ als vom AG als beigestellt definierte Planungen.

Zellen mit dem Präfix "(ÖFF.)" gelten für den öffentlichen Bereich; "(NÖFF.)" für den nicht-öffentlichen Bereich und ohne Präfix für beide Bereiche.

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
<b>Allgemein</b>		
"Planung der Planung" gemäß techn. Baubeschreibung	x	
Absteckpläne mit Darstellung der Hauptpunkte Rohbau		x
Detailabsteckpunkte	x	
Bestandsaufmaß von Bauwerk etc. als Grundlage der Werk- und Montageplanung und Bauablaufplanung	x	
Baulogistikhandbuch		x
Lärmminderungsplanung	x	
Baustelleneinrichtungsplan (für verschiedene Bauphasen) - AN	x	
SiGe-Plan		x
Notfall-/Rettungskonzept. Alle weiteren Sicherheits- und Schutzkonzepte gemäß ArbSchG.	x	
Gefährdungsbeurteilung für das eigene Gewerk	x	
<b>Bauzustände</b>		
Anlieferungskonzept in Abstimmung mit dem AN Logistik	x	
Bau- und Montageablaufplan, bzw. Montagekonzept (Beschreibung Montagevorgang und -zeit)	x	
Für alle Montagen und Gerüste (Arbeitsgerüste, Traggerüste etc.): Alle Planungsleistungen einschließlich Ausführungsplanung, Planunterlagen	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Montageplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen.	x	
Planung der Schutzmaßnahmen (Zeitpunkt, Aufbau, Rückbau)	x	
<b>Endzustand Los 1</b>		
freigegebene Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung - Maler (UT 04), Bodenbelag (UT 05)		x

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
freigegebene Ausführungsplanung der Hohlraum- und Schaltwartenböden (Ersterstellung) - Trockenbauarbeiten (UT 06 - 10)		x
Freigegebene Ausführungsplanung Erdung als Systemplanung - Trockenbauarbeiten, raumgeb. Maßnahmen (UT 11)		x
freigegebene Ausführungsplanung "Kernbohrungen" (Ersterstellung) - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)		x
freigegebene Ausführungsplanung Objektplanung (Mauerwerk, Betonblöcke, etc.) - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)		x
Werk- und Montageplanungen, mind.:	x	
- Verlegepläne - Bodenbelag (UT 05)	x	
- Stürze (Öffnung überdecken in MW-Wand) - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)	x	
- Stahl-Winkelleisten (Deckenanschlüsse MW-Wand) - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)	x	
Genehmigungsplanung Haupttragwerk, Regelnachweis Kernbohrungen und Nachweis der Kernbohrungen im Bestand Tunnel Europagarten - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)		x
alle weiteren erforderlichen Statiken, insbes. mind. auch die Einzelnachweise für Kernbohrungen, Stürze/Überdeckung von Öffnungen, Betonblöcke Tunnel Europagarten	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung in Anlehnung an Tiefe der VDI 6026	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung gemäß Auflagenliste des AG	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung der Hohlraum- und Schaltwartenböden (Übernahme der AP) - Trockenbauarbeiten (UT 06 - 10)	x	
Fortschreibung der Ausführungsplanung "Kernbohrungen" - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)	x	
Schal- und Bewehrungsplanung	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Ausführungsplanungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	
Technische Beschreibungen/ Berichte für Ausführungsplanungen - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)	x	
Bestandsunterlagen aufstellen (u.A. Eintragen verbauter Einbauteile) - Raumgeb. Maßnahmen (UT 11)	x	

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
<b>Endzustand Los 2</b>		
Ausführungsplanung des raumbildenden Ausbaus, s. Planliste		x
Fortschreibung der freigegebenen Ausführungsplanung zur Werkstatt- und Montageplanung - Fassaden (UT 04), Türen (UT 07 u. 08)	x	
Erstellen Ausführungsplanung Fassadenrück- und umbau auf Basis u.g. Bestandsunterlagen (NÖFF.) - Fassaden (UT 04)	x	
freigegebene Entwurfsstatik Raumbildender Ausbau (nicht-öffentlicher Bereich) - Stahlbau (UT 05 u. 06)		x
Fortschreibung freigegebener Entwurfsstatik Raumbildender Ausbau zur Genehmigungsstatik - Stahlbau (UT 05 u. 06)	x	
Erstellen Ausführungsplanung Arbeitsplattform A1-Ebene auf Basis der Ausführungsbeschreibungen (NÖFF.) - Stahlbau (UT 05 u. 06)	x	
Ausführungsplanung Berührungsschutz Emser Brücke - Schlosserarbeiten (UT 09 u. 10)		x
Werkstatt- und Montageplanungen	x	
Genehmigungsstatik Berührungsschutz und Befestigung Taubenvergrämung - Schlosserarbeiten (UT 09 u. 10)	x	
sämtliche weitere statischen Nachweise / Systemstatiken / Zulassungen	x	
Ausführungsplanung inkl. Genehmigungsstatik Arbeitsplattform A1-Ebene (NÖFF.) - Stahlbau (UT 05 u. 06)	x	
Planungskoordination der Planung des AN mit den parallel laufenden Planungen der weiteren Ausbau- und Ausrüstungsgewerken an den Ausführungsschnittstellen. Darstellung der Schnittstellen in den WM-Planungen	x	
Anträge auf Einzelfallzulassung RBA (NÖFF.) - Türen (UT 07 u. 08)	x	
Technische Beschreibungen/ Berichte für Ausführungsplanungen	x	
Bestandsunterlagen aufstellen	x	
Bereitstellung von Bestandsunterlagen Fassade und Türen Tunnel Europagarten (NÖFF.), s. Planliste - Fassaden (UT 04), Türen (UT 07 u. 08)		x

Schnittstelle	Zuständigkeit	
	AN	AG
<b>Verkehr und Trassen</b>		
Planungsleistungen zu Verkehrsrechtlichen Anordnungen	x	
<b>Sonstiges</b>		
Zustandsfeststellung Baufeld vor Baubeginn und nach Abschluss der Baumaßnahme inkl. Dokumentation	x	
Erstellung aller Bestandsunterlagen und Dokumentationen	x	
Zuarbeit Wartungs- und Instandsetzungskonzept	x	
Zuarbeit Raumbuch	x	
Bemusterungs-Dokumente gemäß techn. Baubeschreibung	x	
Rahmenterminplan, Baubereichsterminplan	x	
Alle weiteren Planungen und Konzepte gemäß Zuordnungen in der Baubeschreibung	x	
Begründung zum Umgang mit Prüfanmerkungen (textlich/tabellarisch)	x	