Ergänzende Angaben zur Holzernte

Die Bayerischen Staatsforsten AöR übertragen im Falle eines Auftrages dem Vertragspartner die in der eVergabe beschriebenen „Produkte/Leistungen“ zu den unter „Vertragsbedingungen/Formulare“ beschriebenen Bedingungen, welche um nachfolgende Angaben ergänzt werden.

Geländeverhältnisse			
Los	**Losname**	**Hangneigung Anteil an Flächen %**	**Befahrung der Böden**
1	Walchensee	100	10% Weichböden
2	Benediktbeuern	80	20% Weichböden
3	Seeshaupt	10	ca. 30% Weichboden
4	Jachenau	100	uneingeschränkt möglich (über Wiese - Fremdgrund)

Bestandsverhältnisse					
Los	**Losname**	**Ø Alter in Jahre**	**Überwiegende Nutzungsart**	**Art der Feinerschließung**	**Ø RG-Abstände in m**
1	Walchensee	40-90, BHD Spreitung 20cm -45cm;	JD/WS und AD/RS, überwiegende Holzmenge konzentriert sich auf Verjüngungsschlitze/linien, die Holzmenge muss zu 50% von Rückewegen/Forstwegen beigeseilt werden zu 30% zugefällt zu 20% ist es in Kranreichweite	RW,RG, Forstwege, Beifäller oft nötig, Beiseilen bis zu 80 m möglich	nicht schematisch (geländeangepasst); teilweise nur durch Forstwege/Rückewege
2	Benediktbeuern	40 bis 120	30% WS, 30% RS, 60% VJS	RW, RG Beiseilen bis 60 m	60
3	Seeshaupt	70 bis 90	VJN und 10% JD	X	40
4	Jachenau	40 bis 120	RS 50 % und VJN 50% (Zufällung von starken Buchen, Gassenausfahrten über eine Private Wiese bei Schnee oder Frost möglich)	Rückegassen auf ganzer Fläche vorhanden	nicht überall schematisch (Geländeangepasst), Beifällen i.d.R. nur von überstarken Buchen nötig

Ø Flächengröße in ha
viele kleinere Flächen von ca 2ha Größe die alle ca. im Abstand von 500 lfm liegen; Somit ist es ein Systematisches kontiuierliches Arbeiten
<3ha-8ha, kleinere Flächen nur wenn Sie auf
5-9ha
5ha

Holzmengen/ -sorten						
Los	**Losname**	**Menge in fm**	**Baumartenanteile in %**	**Sorten**	**Stärkeklassen**	**Anzahl Sortimente**
1	Walchensee	2.000	60% Ndh 40%Lbh	SL,IL, Bl	2a - 5	6
2	Benediktbeuern	2.500	80% Ndh, 20% Lbh	SL, IL, BL	2A - 5+	6
3	Seeshaupt	2.000	50% Bu 50%Fi	SL,iL, BL	2b bis 3a	5
4	Jachenau	500	65% Lbh, 35 Ndh	SL, IL, BL	2a - 5+	5

Weitere Hinweiße
Zwischen Mitte Oktober - Dezember ist eine VSP-Maßnahme an der B11 zwischen Obernach und Walchensee geplant. Stichworte: ca. 2 Wochen, ca. 250 fm, Absperrung macht Straßenbehörde, Rücker und Harvester stetig gleichzeitig vor Ort
Befahrung einer angrenzenden privaten Wiese erleichtert die Bringung erheblich. Deshalb wäre Frost und Schnee wünschenswert.

Voraussichtliche Zeitplanung

Losbeschreibung Zeitplan						
				2027		
Los	**Losname**			Jan. - März	April - Juni	**Σ**
1	Walchensee				2000	2000
2	Benediktbeuern			1000	1500	2500
3	Seeshaupt			2000		2000
4	Jachenau			500		500
						7000