



Elektroinstallation		Hinweise zur Installation
	Elektroinstallation	- Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
	Elektroinstallation	- Nicht eindeutige Montageanweisungen sind vor Ausführung der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung abzuklären.
	Elektroinstallation	- Die Exakten Positionen der Mastleuchten sind mit dem Bauherrn und der Bauleitung vor Ort festzulegen.
	Elektroinstallation	- Die genaue Lage der Kabelgräben ist mit dem GALA-Planer und der Bauleitung vor Ort festzulegen.
	Elektroinstallation	- Die Schaltung der Schutzbleibeuchtung (Flächenstrahler an der Fassade) erfolgt zentral mittels Dimmerungsschalter, Zeitschaltuhr, Kontrollschalter (Steuerung in Containeranlage).
	Elektroinstallation	- Die neuen Mastleuchten werden an die Mastleuchten im Bestand angeschlossen. Die vorhandene Steuerung in der Jugendfreizeitstätte ist zu überprüfen, dass einige neue Leuchten mit denen im Bestand geschaltet werden und die restlichen Leuchten zugeschaltet werden können.
	Elektroinstallation	- Die Versorgung der Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten an der Fassade und an den Mastleuchten erfolgt aus der Unterverteilung im Erdgeschoss.
Leistungsumfang Gewerk ELT		
Leistungsumfang Gewerk GALA		
Leistungsumfang Bauherr		
Änderung bzw. Anpassung der Bestandsteuerung		

e				
d				
c				
b				
a	-	-	-	-
Index	Änderung/Ergänzung	Achse	Datum	Gez.
PROJEKT				
Grundschule Auf der Wunderburg als Containerschule Kampstraße 22 26135 Oldenburg				
PLANUNGSSTAND	PROJ.-NR.	ZEICHNUNGS-NR.	IND.	
Entwurfsplanung	2026-002	3_EL_LP_X_02_X		
GENEWEK	GEZEICHNET	MASSTAB		
Elektro- und Fernmeldetechnik	CB	1:100		
DARSTELLUNG	DATUM	BLATTGRÖSSE		
Installationsplan Außenanlage Teil 2	03.09.2026	900x910		
Planstand Architektur: 2529 - 301 Lageplan 2026-08-19				
BAUHERR		PLANUNG		
Stadt Oldenburg Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau 26105 Oldenburg				