

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10.	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H 3m	1,00	St						
1.1.20.	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H 3m	1,00	St						
1.1.30.	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H 3m	1,00	St						
1.1.40.	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 1Lage H	4,00	StWo						
	Summe Untertitel 1.1. Gerüst								
1.2.10.	Fenster, und Fensterbänke mit Folien abkleben	850,00	m2						
1.2.20.	Wiederholung der vorgenannten Schutzmaßnahme	850,00	m2						
1.2.30.	Schutzabdeckung von Kleinteilen	200,00	Stck						
1.2.40.	Schutzabdeckung von Dach-/Bodenflächen	50,00	m2						
1.2.50.	Provisorische Regenfallrohre	140,00	m						
	Summe Untertitel 1.2. Schutzmaßnahmen								
1.3.10.	Untergrund prüfen durch Abreißprobe	5,00	Stck						
1.3.20.	Untergrund prüfen auf Schad-Hohlstellen abklopfen	350,00	m2						
1.3.30.	Reinigen mit Hochdruckreiniger kalt	1.050,00	m2						
1.3.40.	Bewuchs entfernen	210,00	m2						
1.3.50.	Entfernen von Fremdkörpern an der Fassade	20,00	Stck						
1.3.60.	Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand H bis 9,5m Kalkzementputzm. B 3	100,00	m						
1.3.70.	Saugenden Untergrund grundieren	210,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.80.	Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D	50,00	m2						
1.3.90.	Haftbrücke mineral. Kalkzement-Putzmörtel	50,00	m2						
	Summe Untertitel 1.3. Untergrundvorbehandlung								
	Summe Titel 1. Vorbereitende Maßnahmen								
2.1.10.	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 100mm	15,00	m2						
2.1.20.	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 200mm	750,00	m2						
2.1.30.	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 260mm	100,00	m2						
2.1.40.	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) 2lagig D 300mm	90,00	m2						
2.1.50.	Laibungen bei rohbaubündigen Fenstern durch Flächendämmung	550,00	m						
2.1.60.	Zulage Verkleben der Dämmplatten auf nicht mineral. Untergründen	850,00	m						
2.1.70.	Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Schrägen	150,00	m						
2.1.80.	Dämmplatten für verlegte Leitungen ausschneiden	80,00	m						
2.1.90.	Herstellen von Aussparungen	20,00	Stck						
2.1.100.	PU-Montagequader anbringen 20x20x20cm	50,00	Stck						
2.1.110.	Nisthilfe Mauersegler Holzbeton Öffnung oval	10,00	Stck						
2.1.120.	Nisthilfe Fledermäuse Holzbeton Öffnung Schlitz	10,00	Stck						
2.1.130.	Anarbeitung Nische horizontaler Regenwasserverzug	50,00	m						
2.1.140.	Alu-Sockelprofil als unterer Abschluss D200	40,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.150.	Alu-Sockelprofil als unterer Abschluss D300	15,00	m						
2.1.160.	Sockelaufsteckprofil für entkoppelnden Anschluss	55,00	m						
2.1.170.	Sockelprofile mit Dichtband hinterfüllen	55,00	m						
2.1.180.	Perimeterdämmung Sockel PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK)	50,00	m2						
2.1.190.	Perimeterdämmung Sockel PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK)	50,00	m2						
2.1.200.	Perimeterdämmung Sockel PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK)	15,00	m2						
2.1.210.	Abschluss Außenputz Sockelprofil Kunststoff D 10mm	100,00	m						
2.1.220.	Anschlussfugen Dichtband 15/3-9	350,00	m						
2.1.230.	Anschlussfugen Dichtband und Putzabschlussprofil	500,00	m						
2.1.240.	Anschlussfuge WDVS elast.Dichtstoff Acrylatdispersion	300,00	m						
2.1.250.	Anschlussfuge WDVS elast.Dichtstoff PUR angrenzendes	50,00	m						
2.1.260.	Bewegungsfuge im Außenputz abdichten elast.Dichtstoff PUR B	100,00	m						
2.1.270.	Kellenschnitt	140,00	m						
2.1.280.	Überspachtelung der Dübelköpfe	240,00	m2						
2.1.290.	Vollflächige Armierung	950,00	m2						
2.1.300.	Stoßgefährdeter Bereich/ Panzergewebe	20,00	m2						
2.1.310.	Armierung Laibungen 22 cm	480,00	m						
2.1.320.	Armierung Laibungen 32 cm	65,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.330.	Kantenschutz mit Gewebewinkel/Rolleckwinkel	700,00	m						
2.1.340.	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung	60,00	Stk						
2.1.350.	Diagonalarmierung - Pfeil	60,00	Stk						
2.1.360.	Putzgrund für organische Putze	1.150,00	m2						
2.1.370.	Putzgrund für organische Putze Laibungen 22 cm	480,00	m						
2.1.380.	Putzgrund für organische Putze Laibungen 32 cm	65,00	m						
	Summe Untertitel 2.1. WDVS								
2.2.10.	Mustertafeln	4,00	Stck						
2.2.20.	Musterfläche	1,00	Stck						
2.2.30.	Siliconharz-Oberputz, Kratzputzstruktur, 3mm	1.150,00	m2						
2.2.40.	Siliconharz-Oberputz, Laibungen 22cm	480,00	m						
2.2.50.	Siliconharz-Oberputz, Laibungen 32cm	65,00	m						
2.2.60.	Feuchteschutz WDVS zementgeb Schlämme flexibel B bis 20cm	100,00	m						
2.2.70.	Fassadenfarbe mit Filmschutz	1.150,00	m2						
2.2.80.	Fassadenfarbe Laibungen 22cm	480,00	m						
2.2.90.	Fassadenfarbe Laibungen 32cm	65,00	m						
2.2.100.	Zulage für hell getönte Ausführung	780,00	m2						
2.2.110.	Zulage für mittel getönte Ausführung	270,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.120.	Zulage für satt getönte Ausführung	100,00	m2						
2.2.130.	Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten	360,00	Stck						
2.2.140.	Beschichtung Spritzwasserbereich	100,00	m						
	Summe Untertitel 2.2. Schlussbeschichtung Putz								
2.3.10.	Fensterbankkeil 5° MW	250,00	m						
2.3.20.	Fensterbankkeil 5° XPS	20,00	m						
2.3.30.	Fensterbankanschluss-Elemente	6,00	m						
2.3.40.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 90mm	15,00	lfdm						
2.3.50.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 160mm	65,00	lfdm						
2.3.60.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 200 - 240mm	20,00	lfdm						
2.3.70.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 250 - 270mm	185,00	lfdm						
2.3.80.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 330mm	50,00	lfdm						
2.3.90.	Außenfensterbank Strangpressprofil D 2mm B 970mm	10,00	lfdm						
2.3.100.	Gleitendstück 160mm	8,00	Stck						
2.3.110.	Gleitendstück für Gebäudeinnenecken 210-240mm	20,00	Stck						
2.3.120.	Gleitendstück für Gebäudeinnenecken 260-330mm	18,00	Stck						
2.3.130.	Überlängendehnpfprofil 160mm	22,00	Stck						
2.3.140.	Überlängendehnpfprofil 260-330mm	80,00	Stck						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.150.	Fensterbank-Übergangsprofil zurückspringende Dämmebene	32,00	Stck						
	Summe Untertitel 2.3. Fensterbank								
2.4.10.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 140-160mm	10,00	m2						
2.4.20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) einlagig D	8,00	m2						
2.4.30.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle D 120mm B 50mm T	6,00	m						
2.4.40.	VHF Alu-Verbundpl. Außenwand D 3mm L 1900 mm B 600 mm	10,00	m2						
2.4.50.	Anschluss Sturz Anschlussprofil Profil Alu B 30-40mm	6,00	m						
2.4.60.	Lochblech als Insektenschutz	12,00	m						
	Summe Untertitel 2.4. vorgehängte Fassade								
2.5.10.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 160-180mm	50,00	m2						
2.5.20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) einlagig D	50,00	m2						
2.5.30.	Sockeldämmung hinterlüft.Fassade PUR 0,035W/(mK) einlagig D	3,00	m2						
2.5.40.	Sockelschiene Aluminum 160mm	6,00	m						
2.5.50.	VHF Alu-Verbundpl. Außenwand D 3mm L 2720 mm B 750 mm	80,00	m2						
2.5.60.	Außenecke Alu-Verbundpl.	110,00	m						
2.5.70.	Anschluss Fenster Anschlussprofil Profil Alu	110,00	m						
2.5.80.	Lochblech als Insektenschutz	90,00	m						
	Summe Untertitel 2.5. vorgehängte Fassade								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Titel 2. Fassadendämmung								
3.1.10.	Verunreinigungen von der Deckenfläche entfernen	190,00	m2						
3.1.20.	Vorstehende Teile von Deckenflächen entfernen	190,00	m2						
3.1.30.	Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund	950,00	m2						
3.1.40.	MW Kellerdecken-Dämmplatten, Naturvliesbeschichtung	700,00	m2						
3.1.50.	Zulage Vorposition Dübelmontage	300,00	m2						
3.1.60.	MW Kellerdecken-Dämmplatten, Flankendämmung	580,00	m						
3.1.70.	Anarbeiten und Zuschneiden der Dämmplatten	500,00	m						
3.1.80.	Kunststoff-Sockelprofil als unterer Abschluss d=10cm	580,00	m						
3.1.90.	Kunststoff-Sockelprofil als unterer Abschluss d=15cm	100,00	m						
3.1.100.	Schließen von Deckendurchbrüchen und Öffnungen mit Dämmstoff	20,00	Stck						
3.1.110.	Schließen von Wanddurchbrüchen und Öffnungen mit Dämmstoff	20,00	Stck						
	Summe Untertitel 3.1. Kellerdeckendämmung								
3.2.10.	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 150mm	90,00	m2						
3.2.20.	Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Schrägen	10,00	m						
3.2.30.	Vollflächige Armierung	90,00	m2						
3.2.40.	Überspachtelung der Dübelköpfe	25,00	m2						
3.2.50.	Stoßgefährdeter Bereich/ Panzergewebe	90,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.60.	Kantenschutz mit Gewebewinkel/Rolleckwinkel	15,00	m						
3.2.70.	Putzgrund für organische Putze	90,00	m2						
3.2.80.	Siliconharz-Oberputz, Kratzputzstruktur, 3mm	90,00	m2						
3.2.90.	Erstbesch Wand Putz Silikatfarbe-GBS Silikatfarbe	90,00	m2						
	Summe Untertitel 3.2. Kellerwanddämmung								
	Summe Titel 3. Kellerdämmung								
4.1.10.	Abschlagen nicht tragfähiger Putz Wand	20,00	m2						
4.1.20.	Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand Kalkzementputz B 0,1-0,2m	10,00	m						
4.1.30.	Grundierung kreidender Untergründe	30,00	m2						
4.1.40.	Zulage Kleinflächen <1,50m²	20,00	m2						
4.1.50.	Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton	50,00	m2						
4.1.60.	Haftbrücke mineralisch Innenwand Mauerwerk	30,00	m2						
4.1.70.	Zulage Kleinflächen <1,50m²	20,00	m2						
4.1.80.	Eckprofil	200,00	m						
4.1.90.	Anschlussprofil Innenputz Kunststoff	200,00	m						
4.1.100.	Trennschnitt	100,00	m						
4.1.110.	Trennstreifen	100,00	m						
4.1.120.	Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputzm.B3 D 10mm Q2	50,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		26.05.2026
Baumaßnahme 239.19 Max-Weber-Schule Erweiterung 14.1 WDVS		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.130.	Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputzm.B3 D 10mm Q2	30,00	m2						
4.1.140.	Zulage Kleinflächen	20,00	m2						
4.1.150.	Armierungsgewebe, Vollflächen	80,00	m2						
4.1.160.	Überfilzen Bestandsputz Innenwand	80,00	m2						
4.1.170.	Zulage Kleinflächen	20,00	m2						
4.1.180.	Ein- Beiputzen innen Kalkzementputz gefilzt D 5-10mm B	200,00	m						
	Summe Untertitel 4.1. Beiputzarbeiten								
	Summe Titel 4. Innenputzarbeiten								
5.1.10.	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten	50,00	h						
5.1.20.	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten	50,00	h						
5.1.30.	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten	50,00	h						
	Summe Untertitel 5.1. Stundenlohnarbeiten								
	Summe Titel 5. Stundenlohnarbeiten								
	Summe LV 14.1 WDVS								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.