


Ansicht an
EG Teil 2



- Montageverfahren:
- Die Ausführungspläne bilden lediglich die Grundlage für die vom Auftragnehmer zu erstellenden Montagepläne. Hierbei sind die aktuellen Architekt. Einrichtungspläne, sowie Ausführungspläne der Nebengewerke zugrunde zu legen.
 - Die Ausführung darf nur auf der Grundlage einer abgestimmten Montageplanung erfolgen.
 - Bahn- und Stemmarbeiten sind grundsätzlich nur in Rücksprache mit der Fachleitung und dem Architekten zuzulassen.
 - Anforderungen der Leistungsartgen-Richtlinien (LAR) hinsichtlich Brand-, Schall- und Wärmeschutz sind einzuhalten.
 - Fehlende Dimensionen sowie Stützangaben?
 - Die genaue Lage und Größe von Revisionsöffnungen in Decken und Wänden ist im Zuge der Montageplanung der Bauleitung anzugeben.
 - Fehlende Angaben müssen rechtzeitig eingetragt werden.
 - Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
 - Die vollständige Anordnung der Sanitätspläne erfolgt im Zuge der Montageplanung nach Vorlage der Fliesenplanung.

LEGENDE SANITÄR		
	PVC-Trockenbau Kell	Stangenschwimmer
	PVC-Trockenbau Wand	Abwasser
	PVC-Trockenbau Zirkulation	abw. Stangenschwimmer
	Schuldrain	Stangenschwimmer
	Schuldrain Einleitung	Außenschwimmer
	Regenwasser	Wasserschleuse
	Leitung kommunal	Wasserschleuse
	Leitung abgeleitet	Faser
	Leitung durchgehend	Revisionsöffnung
		Brandabschottung

±0.00 OK FFB EG / ±138.30 INHN

Name		Bezeichnung	Stand	Notiz
Neubau Ballsporthalle				
Warberg				
Grundriss EG - 1				
Sanitär				
Datum	17.04.2024	Technische	0715_A_G_S_00_1_00_1	
Version	01	Ausführung		