

Ansicht Nord



Ansicht Ost

Fenster aus Kunststoff mit 3-fach-Isolierverglasung und einem Uw-Wert von 0,9 W/(m²K), mit Aufsatzrolladenkasten h = 0,25 m

Außenfensterbänke aus Aluminium (Strangpressprofil)

Außentüren aus Aluminium, Brand- und Innentüren aus Aluminium, Stahl und Holz

Feuerwehrtore aus Sektionaltoren mit Motor und Funksteuerung

Außenwände:
Kalksandstein – 24 cm, Wärmedämmung WLS 035 – 18 cm, Armierungsschicht, Silikonharz-Oberputz – ca. 1,0 cm.

Sockelbereich mit Perimetersockeldämmung (EPS 40 PW – 16 cm)

Kiesverfüllung entlang der Fassade, ca. 30 cm breit und ca. 20 cm tief

Dachrinne aus Titanzink.
Die Dachflächenentwässerung erfolgt über die Dachrinne, die Ableitung über Fallrohre in die RW-Leitung

Sparren außen mit Traufbrett verkleidet

Öffnungsrichtung der Türen und Fenster (innen/außen) siehe Grundriss EG (Plan 03)

"Fahrbahn-/ Gehwegbelag und Unterbau, sowie Hochbordsteine als Abtrennung und Kiesverfüllung, gehören zu gesondertem Los "Außenanlagen""



Gebäudeschema
M 1:200

Legende

Höhenbezug
OKFB EG ±0,00 m = 119,90 m ü. NHN

Materialien

MW	Mauerwerk	
Stb.	Stahlbeton	
	unbewehrter Beton	
BF	Betonfertigteil	
GK	Gipskartonwand	
WD	Wärmedämmung	
	Erdreich	
PU	Putz	
NST	Naturstein	
	Holz	

TGA - Elektro

BD	Bodendurchbruch
BKB	Bodenkernbohrung
DD	Deckendurchbruch
DKB	Deckenkernbohrung
WD	Wanddurchbruch
UD	Unterzugsdurchbruch
REV	Revisionsklappe
HK	Heizkörper
RF	Regenfallrohr
BE	Bodeneinlauf
DE	Deckeneinlauf

TGA - HLS

BD	Bodendurchbruch
BKB	Bodenkernbohrung
DD	Deckendurchbruch
DKB	Deckenkernbohrung
WD	Wanddurchbruch
UD	Unterzugsdurchbruch
REV	Revisionsklappe

Einbauleuchte

Deckenplatten 62,5x62,5 /geschnitten

Brandschutz

RWA	Rauch- und Wärmeabzuganlage	F30	Feuerhemmendes Bauteil	d	dichtschließend
BW	Brandwand	F60	Hochfeuerhemmendes Bauteil	ds	dicht und selbstschließend
BABW	Bauart Brandwand	F90	Feuerbeständiges Bauteil	rs	rauchdicht und selbstschließend
AP	Anleiterposition Feuerwehr	T30	Feuerhemmende Tür	RW	Rettungsweg
		T90	Feuerbeständige Tür	F	Feuerlöscher
		WH	Wandhydrant	NAV	Notausgangsverschluss mit geteilter Nuss, von innen immer zu öffnen

Allgemein

Brh	Brüstungshöhe von OKFB	AHD	Abhangdecke	UZ	Unterzug
FFB	Fertigfußboden	LH	Lichte Höhe	ÜZ	Überzug
RF	Rohfußboden	OK	Oberkante	SW	Schwelle
RD	Rohdecke	UK	Unterkante		
FB	Fertigfußboden	VK	Vorderkante		

Träger
Fliesenspiegel / Wandfliesen Raumhoch
ELT - Leerrohre
SW – Schmutzwassergrundleitung
TW - Trinkwasserleitung

Änderungswolke im Bezug auf letzten Index

in Klärung

1. Sämtliche Maße sind rechnerisch und nach den örtlichen Gegebenheiten vor Beginn der Ausführung zu überprüfen und mit den Schal- und Bewehrungsplänen, sowie den geprüften statischen Berechnungen abzustimmen. Für haustechnische Gewerke und damit verbundene Durchbrüche, Schlitze, Aussparungen etc. sind die Pläne der Sonderingenieure maßgebend! Unstimmigkeiten sind den Planern umgehend mitzuteilen!

2. Der Planverfasser übernimmt keine Verantwortung für die Angaben der TGA-Planung inkl. der TGA-Durchbruchsplanung!

3. Brh Brüstungshöhe OK Fertigboden bis OK Rohbrüstung

4. Türhöhen OK Fertigboden bis UK Rohsturz
5. Fensterhöhen OK Rohbrüstung bis UK Fertigsturz

Index	Datum	geändert von	Änderungsbeschreibung

Änderungsliste

Gebäude / Bauteil

Statiker

Bauherr

Samtgemeinde Nord Elm
Steinweg 15
38373 Süpplingen

Elektroplanung

Architekt

HLS-Planung

Objekt
Neubau Feuerwehrhaus Frellstedt
Am Lindenplatz 3a, 38373 Frellstedt

Planungsphase
Ausführungsplanung

Änderungs-Index:

Plandarstellung
Ansicht Nord & Ost

Gemarkung: Frellstedt
Flur: 1 | Flurstück: 76/2

Freigabe Bauherr:
Freigabe Architekt:

Projekt-nummer: 2024-03
Blattnummer: **08**
Blattgröße: A1
Plotausdruck vom: 12.05.2026
Bearbeiter:
E-Mail:
Maßstab: 1:50
Dateiname / Pfad:

Die Vervielfältigung oder Wiederverwendung dieser Zeichnung ganz oder teilweise ist ohne Einverständnis des Verfassers nicht gestattet.