

Standort / SHG	EDV-LINKS
Raum N203	Montageposition: Die Installation der digitalen Tafel erfolgt an der Stelle der bestehenden Beamerleinwand. Die vorhandene Beamerleinwand wird hierfür demontiert.
Wandbeschaffenheit	Trockenbauwand Dicke ca. 145 mm
Bodenbeschaffenheit	Kabelkanäle im Boden vorhanden (VOR-ORT Besichtigung erforderlich) Keine Fußbodenheizung
Anschlüsse	Strom und Netzwerkanschlüsse befinden sich in unmittelbarer Nähe
Seitentafeln	Beidseitig mit Klappflügeln und Kreuzen

Standort / SHG	Alpspitze
Raum O204	Montageposition: Die Installation der digitalen Tafel erfolgt an der Stelle der bestehenden Kreidetafel. Die vorhandene Kreidetafel wird hierfür demontiert.
Wandbeschaffenheit	Mauerwerk (VOR-ORT Besichtigung erforderlich)
Bodenbeschaffenheit	Keine Fußbodenheizung
Anschlüsse	Strom und Netzwerkanschlüsse befinden sich in unmittelbarer Nähe
Seitentafeln	Beidseitig mit Klappflügeln und Kreuzen

Standort / SHG	Zeichensaal Lehrlinge
Raum O205	(Montageposition: Die Installation der digitalen Tafel erfolgt an der Stelle der bestehenden Kreidetafel. Die vorhandene Kreidetafel wird hierfür demontiert.
Wandbeschaffenheit	Mauerwerk (VOR-ORT Besichtigung erforderlich)
Bodenbeschaffenheit	Keine Fußbodenheizung
Anschlüsse	Strom und Netzwerkanschlüsse befinden sich in unmittelbarer Nähe
Seitentafeln	Beidseitig mit Klappflügeln und Kreuzen

Standort / SHG	Wank
Raum N312	Montageposition: Die Installation der digitalen Tafel erfolgt vor der Giebelwand. Hierfür muss nicht demontiert werden.
Wandbeschaffenheit	Freistehende Tafel im Raum Befestigung zwischen den Dachsparren erforderlich (VOR-ORT Besichtigung erforderlich)
Bodenbeschaffenheit	Fußbodenheizung
Anschlüsse	Strom und Netzwerkanschlüsse befinden sich in unmittelbarer Nähe
Seitentafeln	Beidseitig mit Klappflügeln und Kreuzen