

KTE Projektmappe Beschaffung - Bieterfragen

INFORMATIONEN FÜR BIETER		
Vergabeverfahren Nr.		2026001447JBR
Projektname:	Austausch 52 USV R025-2	

ID	Antwortdatum	Frageinhalt	Antwort
1	01.10.2026	In der Position 1.1.1 ist die USV-Anlage des Typs „AEG Protect 8.33 PLUS 60 kVA“ namentlich ausgeschrieben. Um einen breiten Wettbewerb zu gewährleisten, bitten wir um Bestätigung, ob für diese Position auch ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines anderen Herstellers angeboten werden darf. Sofern gleichwertige Alternativen zugelassen sind: Reicht als Nachweis der Gleichwertigkeit das Beifügen der entsprechenden technischen Datenblätter im Rahmen der Angebotsabgabe aus?	Nein, ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines anderen Herstellers kann nicht zugelassen werden. Durch externe und interne Genehmigungsvorgaben ist nur das benannte Fabrikat zulässig.
2	20.10.2026	Ablastung des Bodens: Wie kann der Boden beim Transport belastet werden? Gewicht je nach Transportart zwischen 1060 - 1300 kg	Nach interner Begutachtung kann der Boden mit der Last befahren werden.
3	20.10.2026	Kann die Treppe mit einem Treppensteiger (Kettengerät ca. 240Kg + Last = 1.200Kg) befahren werden? Gibt es einen Alternativweg? z.B. Öffnen des Wanddurchbruchs	Nach interner Begutachtung kann die Treppe mit der Last befahren werden. Alternativ siehe Punkt 10.
4	20.10.2026	Wie wird die Anlage übergeben? Alles freigeschaltet?	Die Anlage wird im freigeschalteten Zustand für die Umbauarbeiten übergeben.
5	20.10.2026	Wie sind die Brandschotts unterm Schrank wieder zu verschließen?	Aufgrund der Vorarbeiten durch AG muss dieser Punkt nicht durch den AN betrachtet werden.

INFORMATIONEN FÜR BIETER		
Vergabeverfahren Nr.		2026001447JBR
Projektname:	Austausch 52 USV R025-2	

ID	Antwortdatum	Frageinhalt	Antwort
6	20.10.2026	Was ist beim Bohren und Dübeln in Raum R025 zu beachten?	Nach Rücksprache kann in diesem Bereich gebohrt werden. Die richtige Dübelauswahl wird vom AG vorgegeben. (Dübelprotokoll bzw. zugelassene Dübel)
7	20.10.2026	Liegen aktuelle Raumlufbmessungen (Freimessungen) für den Keller unter R025 vor? - Wie fallen die Messwerte aus? - Handelt es sich um einen Graubereich oder bereits um einen Schwarzbereich? - Ist der Bereich für andere Gewerke freigegeben?	Nach internen Gesprächen werden Arbeiten im Raum 025a vorab durch den AG durchgeführt.
8	20.10.2026	Welche PSA ist im Keller unter R025 gefordert (FFP3, Gebläseatemschutz, Einwegoverall etc.)? Wer stellt die Dekontamination und Entsorgung kontaminierter PSA sicher?	Nach internen Gesprächen werden Arbeiten im Raum 025a vorab durch den AG durchgeführt.
9	20.10.2026	Wie ist die Position 1.1.3 zu verstehen? Entsorgung der USV Anlage Entsorgung der demontierten USV Anlage einschl. Entsorgungsnachweis durch AG (Option - Die Anlage wird Eigentum des AN)	Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK wird die USV durch den AG entsorgt. Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als gegenstandslos zu betrachten.

INFORMATIONEN FÜR BIETER		
Vergabeverfahren Nr.		2026001447JBR
Projektname:	Austausch 52 USV R025-2	

ID	Antwortdatum	Frageinhalt	Antwort
10	20.10.2026	Bieterfrage zu Pos. 1.1.3 – USV-Anlage Bezugnehmend auf Pos. 1.1.3 bieten wir an, die bestehende USV-Anlage durch den AN zu demontieren, sortenrein zu trennen und in geeigneten Gitterboxen zur weiteren Entsorgung bereitzustellen. Ist unser Verständnis korrekt, dass die anschließende strahlenschutztechnische Freimessung sowie die Abholung und Entsorgung der bereitgestellten Komponenten durch den AG erfolgt? Sollen die Komponenten durch den AN entsorgt werden, bitten wir um Klarstellung wie lange der Freimessprozess dauert.	Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK wird die USV durch den AG entsorgt. Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als gegenstandslos zu betrachten.
11	20.10.2026	Bieterfrage zu Pos. 1.1.3 – Batterie Gemäß Ausschreibung ist die Bestandsbatterie durch den Auftragnehmer auf Nachweis zu entsorgen. Hierfür beabsichtigen wir, eine Fachfirma zu beauftragen, welche ebenfalls den Kapazitätstest der Batterien im Rahmen der IBS durchführt. Für den vorgesehenen Ablauf ist es erforderlich, dass die auszubauenden Bestandszellen spätestens zum Abschluss der FAT ordnungsgemäß strahlenschutztechnisch freigemessen und zur Entsorgung freigegeben sind, sodass diese unmittelbar nach Abschluss der FAT durch die von uns beauftragte Fachfirma übernommen und entsorgt werden können. Wir bitten um Bestätigung, dass die vollständige strahlenschutztechnische Freimessung und Freigabe der Bestandszellen bis zum Abschluss der FAT durch den Auftraggeber sichergestellt wird.	Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK werden die Batterien durch den AG entsorgt. Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als gegenstandslos zu betrachten.
12	20.10.2026	Sind Sozialräume (Dusche/WC/Umkleide) für die Monteure vorhanden?	Ja, Sozialräume stehen im Gebäude 1507a für die Monteure zur Mitbenutzung bereit.

INFORMATIONEN FÜR BIETER		
Vergabeverfahren Nr.		2026001447JBR
Projektname:	Austausch 52 USV R025-2	

ID	Antwortdatum	Frageinhalt	Antwort
13	20.10.2026	Im Rahmen einer weitergehenden Prüfung der örtlichen Transportwege wurde festgestellt, dass die Abmessungen der vorgesehenen USV-Anlage einen aufrechten Transport über das vorhandene Treppenhaus und durch die vorhandenen Türöffnungen voraussichtlich nicht zulassen. Eine Anfrage beim Hersteller hinsichtlich der Zulässigkeit eines gekippten bzw. geneigten Transports der USV-Anlage ist in Arbeit. Eine abschließende Herstellerfreigabe liegt derzeit jedoch noch nicht vor. Aus heutiger Sicht kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die USV über den vorgesehenen Transportweg eingebracht werden kann. Der Transportweg durch den zweiten Zugang im Raum R025 scheidet aufgrund der schmalen Treppen und der Länge der USV ebenfalls aus. Wir bitten um Mitteilung, welche alternative Einbringung der USV vorgesehen ist und welche Randbedingungen hierfür seitens des Auftraggebers bei der Angebotskalkulation zugrunde gelegt werden sollen. Falls kippen oder gar legen der Anlage durch den Hersteller freigegeben ist werden wir Sie benachrichtigen.	Nach interner Begutachtung wird der Transportweg durch die Maueröffnung priorisiert. Sollte die Variante über die Treppe nicht umsetzbar sein, wird die Maueröffnung durch den AG im Vorfeld erfolgen, um das Material einschleusen zu können. Die hierfür erforderliche Abstimmung muss rechtzeitig vor dem geplanten Liefertermin erfolgen.

INFORMATIONEN FÜR BIETER		
Vergabeverfahren Nr.		2026001447JBR
Projektname:	Austausch 52 USV R025-2	

ID	Antwortdatum	Frageinhalt	Antwort
14	21.10.2026	Hiermit geben wir die Rückmeldung zum Transport der USV: <i>(Anmerkung der Vergabestelle: Ergänzung zur Frage Nr. 13)</i> Die Standardausführung der USV kann nicht umgelegt werden. Der Hersteller bietet allerdings an zu prüfen, ob der Rahmen so verstärkt werden kann, dass die USV umgelegt werden kann. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Sonderanpassung, da der Rahmen verstärkt werden muss und ist mit einem Aufpreis verbunden.	Im Bedarfsfall wird der Transportweg über die Maueröffnung priorisiert. Die USV müsste somit nicht umgelegt werden. Im Übrigen verweisen wir auf die Beantwortung der Nr. 13 dieses Kataloges.
15			