Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

AA	Aussenanlagen gem. A. AO	HK	Kühlung gem. A. HIP
ELT	Elektro gem. A. HEI	L	Lüftung gem. A. HIP
FL	Feuerlöschanlage gem. A. SEI	S	Sanitär gem. A. HIP
HK	Heizung gem. A. HIP	ST	Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Brettschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DO - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — Raumname — Nettofläche — Lichte Raumhöhe — Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — Oberfläche Boden — Oberfläche Wandsockel — Oberfläche Deckenuntersicht

Raumnummer: 13.1
Raumname: Abstellraum
Nettofläche: 4.56 m²
Lichte Raumhöhe: UK+ 4.80 m
Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD: 4.80 m
Oberfläche Boden: HB-Fbo
Oberfläche Wandsockel: HB-Fwa
Oberfläche Deckenuntersicht: DB UK, glatt

Fenstermarker

Rohbaubreite ab OK RF — Fensternummer — Fenstertyp

Rohbaubreite: 1.25
Rohbaubreite ab OK RF: 2.50
Fensternummer: F.13.01
Fenstertyp: A.13.A

Türmarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK FF — ggf. lichte Durchgangsbreite — Türnummer

Rohbaubreite: 1.00
Rohbauhöhe ab OK FF: 2.50
ggf. lichte Durchgangsbreite: LDB 880
Türnummer: T.13.01

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS** oder **KN**

- ±0.00 — Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- -0.12 — Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- -0.12 — Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- -0.30 / -0.12 — Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- Deckensprung Rohbau
- Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- 39051 — Bauteilordnung gem. Aufbaukatalog
- Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geotheriesplatt gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schichtebene
- Untersicht, Bauteile über Schichtlinie im Grundriss

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 110cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 35cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 65 cm
- Randbalken 265 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm

- 16cm Schlitzmauer
- 12cm Schlitzmauer

Abkürzungen

Höhenlagen und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
RBV	Rohbodenversprung
RDV	Rohdeckenversprung
VA RD	Vorderkante Rohdecke
VA RB	Vorderkante Rohboden
VK AD	Vorderkante Attikagebäude
VK AW	Vorderkante Attikawand
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BA/BF	feuerbeständig, in Beton/Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
NA	Nutzerabschluss
NRA	Natürlicher Rauchabzug, über Türen und Fenster wenn nicht anders beschrieben min. 0,5qm freier Lüftungsquerschnitt

Ausstattungshinweise gem. Abstimmung mit dem Brandschutz

FIBS	Feuerwehrbedienystem → Feuerwehrzugang
LWA	Lüftungsanlage mit Anlagenteil in Kapitel 9 (rauchfreie Steigleitung)
RA	Rauchabzug ELT-Angebetwert von EG, mit Meter für Öffnung bei Befüllgung
LWES	Löschwasserentspeiseschrank

Öffnungen

WD	Wanddurchbruch
DO	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
RA	Rohbodenaussparung
DA	Deckenaussparung (Fertig)
FDA	Fassadenaussparung
LDD	Lichtdurchgangsbreite
LDB	Lichte Durchgangsbreite
LDH	Lichte Durchgangshöhe
OL	Oberlichtverglasung

Oberflächen

Wände

PU	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachtelt + Anstrich
FLI	Fliesenbelag, Sockelfliesen
FLÜ	Wandfliesen, bis 1,80m
SIS	Sichtbeton Klasse 3

Böden

PA	Parkett
FL	Fliesen
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhängedecken


AK M	Heiz-/Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke GK gelocht
GK GL	Gipskartondecke
GK FR	Gipskartongitterdecke (Rauhfaser)
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:



Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0,00
= +332,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN



SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT
Rohbau_1.Obergeschoss_Achsen A-F

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS

HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x990	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, hj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E01_ROH_066

INDEX
-