A.04.DA
Dachfläche
A: 22,34 m²

A.03.DA
Dachfläche
A: 631,76 m²

B.04_DA
Dachfläche
A: 292,65 m²

C.03.DA1.1
Dachfläche
A: 463,16 m²

C.03.DA1.2
Dachfläche
A: 483,98 m²

B.1.TR
Austritt
A: 60,35 m²

DA21.40.2 Retentionsdach, Kies
DA21.20.2 Retentionsdach, Intensiv 60cm
DA21.20.4. Retentionsdach, Intensiv 35cm
DA21.01.1.A Retentionsdach, Plattenbelag
DA21.13 Retentionsdach, Extensiv + PV
DA10.13.1 Gefälledach, Extensiv + PV
DA30.32 Austritt
Fläche für PV gem. ELT-Planung
Fläche Dachs 0.20m= 251,6 m²
RA min. 1m²
RA min. 4,35 m² S
Seilsicherungssystem
Standfläche mobile Anleiterung 1.50x1.50
Aussparung/Lichtkuppel
Gebäudeteil A
Gebäudeteil B

Allgemein

Alle Maße sind zu prüfen und ggf. am Bau zu nehmen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, der TGA-Planung, dem Brandschutzkonzept und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.

Unstimmigkeiten sind unverzüglich dem Planverfasser anzuzeigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße bis auf Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße, die sich auf OKFF beziehen.

Integrierte Fachplanung

- AA Aussenanlagen gem. A. AO
- ELT Elektro gem. A. HEI
- FL Feuerlöschanlage gem. A. SEI
- HK Heizung gem. A. HIP
- HK Kühlung gem. A. HIP
- L Lüftung gem. A. HIP
- S Sanitär gem. A. HIP
- ST Statik gem. A. TR

Plangrafik

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Leichtbeton
- Estrich
- Mauerwerk
- Metall
- Leichtbau, GK
- Bretschichtholz
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Schüttung / Substrat
- Sand
- Fassadenbegrünung
- Brandabschnitt
- BA - Bodenaussparung
- DD - Deckendurchbruch
- WD - Wanddurchbruch
- WS - Wandschlitz
- BZ - Bewehrungsfreie Zone

Marker & Wolken

Raumstempel

Raumnummer — Raumname — Nettо Raumfläche — Lichte Raumhöhe — Lichte Rohbauhöhe ab OKFF bis UKRD — Oberfläche Boden — Oberfläche Wandbelag — Oberfläche Deckenuntersicht

Fenstermarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK RF — Fensternummer — Fenstertyp

Türmarker

Rohbaubreite — Rohbauhöhe ab OK FF — lichte Durchgangsbreite — Türnummer

Bemaßung

Alle absoluten Höhenkoten beziehen sich auf EG = OKFF = ±0.00 der **ILS oder KN**

- Höhe OK FF (Oberkante Fertigfußboden)
- Höhe UK FF (Unterkante Fertigfußboden)
- Höhe OK RD (Oberkante Rohdecke)
- Höhe UK RD (Unterkante Rohdecke)
- Deckensprung Rohbau
- Deckensprung Ausbau
- Vorderkante Fertigfußboden
- Vorderkante Rohdecke
- Bauteilcodierung gem. Aufbautenkatalog
- Wandoberfläche, z.B. in Sichtbeton
- Geothermiepfahl gem. A. GGP
- Grundstücksgrenze
- Verdeckte Bauteile, unter Schnittebene
- Untersicht, Bauteile über Schnitte im Grundriss

Wolken

- Änderungswolke
- Abstimmungsbedarf

Gründung/Fundamente

Sohlstärken gem. Plan Gründung und Angabe TR

- WU-Sohle 120cm
- WU-Sohle 110cm
- WU-Sohle 100cm
- WU-Sohle 80cm
- WU-Sohle 60cm
- WU-Sohle 50cm
- WU-Sohle 45cm
- WU-Sohle 30cm
- WU-Sohle 25cm
- Randbalken 265 cm
- Randbalken 65 cm
- STB-Platte unter Brunnenring 50cm
- 16cm Sohldämmung
- 12cm Sohldämmung

Abkürzungen

Höhenbezüge und Maßangaben

OK	Oberkante
UK	Unterkante
ABV	Rohdeckenversprung
RDV	Rohdeckenversprung
VK FF	Vorderkante Fertigboden
VK RD	Vorderkante Rohdecke
VK AD	Vorderkante Abhangdecke
UK AD	Unterkante Abhangdecke
LRH	Lichte Raumhöhe ab OK FF
BW	Belagswechsel
DW	Deckenbekleidungswechsel

Brandschutz gem. DIN4102-2

F30	feuerhemmend
F60	hoch feuerhemmend
F90	feuerbeständig
F90-BauBW	feuerbeständig in Bauart Brandwand

Brandschutz Türen gem. DIN4102

D	dichtschließend
RS	rauchdicht und selbstschließend
T30	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30-DS	feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
NA	Notausgang
NRA	Nährlicher Rauchabzug über Türen und Fenster wenn nicht anders benannt, 0.5qm, bei Anlagenauslösung

Ausstattungshinweise, Abk.

FIBS	Feuerwiderstandssystem — Feuerwehrzugang
LWA	Löschwasserentnahme der im Hygiefall trockenen Steigeleitung
RA	Rauchabzug ELT-Angaben/-n vom EG, mit Motor für Öffnung bei Betätigung
LWES	Löschwasserspeicherschrank

Oberflächen

Wände	
AS	Putz
AS	Anstrich
SPA	Spachteln + Anstrich
FLI	Fliesenbelag/Wandfliesen
WS	Wandfliesen, bis 1,80m
SIS	Sichtbeton Klasse 3
Böden	
PA	Parkett
FLI	Fliesen
KA	Kautschuk
TP	Teppich

Abhangdecken

AK M	Heiz-/Kühldecke (Akustik-Metall)
AK GK	Akustikdecke, GK gelocht
GK GL	Glattkantdecke, GK
GK FR	Gipskartonglattdecke Feuchtraum
RD	Rohdecke
HD	Holzdecke

Gebäudeaufbau:

Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50 üNHN

Gebäudeteile D-E
OKFF ±0.00
= +312,15 üNHN

SBK 1
(offen)

Index	Änderungen-Name	Datum	Name
-		02.10.26	

PLANINHALT
Rohbau_Dachaufsicht_Achsen A-F

PROJEKT
ILK
Ausschreibung - LP6

BAUHERR*IN

PLANVERFASSER*IN

HAUSTECHNIK_HKLS | HAUSTECHNIK_ELT

STATIK

FORMAT	MASSSTAB	ERSTELLT	BEARBEITET
1550x900	1:50	02.10.2026	kes, vev, ch, kj, sah

PLANNUMMER
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_EDA_ROH_075

INDEX
-