Bauvorhaben KTE - NEUBAU BÜROGEBÄUDE B900

Bauteil Türliste Index C

Projekt-Nr. 21429

Datum 02.06.2026

Anpassungen gem. Rückmeldung KTE

Anpassungen SSP

SSP

Türliste

Türdaten									Maße		Anschluss		Zarge		Türblatt				Zusatzelemente		Anforderungen					Türschließer			Schloss		Beschlag				Technik & Ausstattung					Bemerkung
Tür-Nr.	Tür-Typ	Gewerk	Geschoss	Raumbezeichnung (von)	Raumnummer (von)	Raumbezeichnung (nach)	Raumnummer (nach)	Funktion Innentür, Aussentür	Rohbaulichte Einbaumaße, Aufmass erforderlich [m]	Rohbaulichte Einbaumaß, Aufmass erforderlich [m]	Anschlussebene Wand Stahlbeton (StB), Mauerwerk (MW), Stahlbeton (StB) Stahlbetonwand (STW) Prosten-Rigid-Fassade (PR)	Bodenniveau ab OKRD [m]	Wandstärke Gesamt [m]	Zargen Material S = Stahl Al = Aluminium	Zargentyp Z = Zargenumfassung R = Rohrrahmen	Türblatt Material Typ / Empfehlung SSP	Türblatt Falzart (außerhalb), ø=stumpf einschlagend	Sichtmerkmahmen	Anzahl der Flügel 1 = 1-flg., 2A = 2-flg. asymmetrisch gestellt, 2S = 2-flg. symmetrisch gestellt	Aufschlagrichtung DIN-L, DIN-R (bei 2-flg. Türen Gangflügel)	Absenkbare Bodendichtung	Oberlicht (Ja/Nein)	Anzahl feststehendes Seitenteil [St]	Türstopper Anzahl [1 St] B = Bodenmontage W = Wandmontage	Wärmedurchgangskoeffizient UD = W/(m2K)	Brandschutzanforderung (FS=T30 / FS+=T60 / FS++ T90 Rauchschutz (RS) Schallschutz (SS) und Selbstschließend / RD=Rauchdicht)	Schallschutz (Türblatt, Barrierefreiheit)	Einbruchhemmung	Fluchtraum (F)/Ausraum (N)	Notausgang nach DIN EN 179	Türschließer Obentürschließer DTS 51 + Gleitschiene, 1-flg. DTS 52 + Gleitschiene, 2-flg.	Feststellanlage (Gangflügel) EM-FSA = elektromechanische Feststellanlage	SFR = Schließfolgeregelung	Schloss Art der Zylinder PZ = Profilhalbzylinder PZ + Profilhalbzylinder WC = WC-Garnitur M = Sattelverriegelnde Fallenriegel mit A-Griff (Panikfunktion)	Antipanikfunktion	Beschlag Garnitur/material E = Edelstahl AL = Aluminium NPP = Kunststoff mit Stahlkern	Bauliche Bedürfnisse Durchgang Durchlicht D.e = Dicker elektrisch einkuppelbar SV*=Bänge vertika (Vorschlag SSP)	Bauliche Bedürfnisse Durchgang Durchlicht D.m = Dicker einkuppelbar mechanisch	Technik & Ausstattung Magnetkontakte (Gang- und Bedarfsflügel)	Rauchschaltautomat	Rauchschaltautomat	Verdeckter Kabeldurchgang	Zutrittskontrolle	Einbruchhemmstufenlage	Bemerkung
T0.A.0.05	9	Los. 5	EG - OKFF	Windfang	A.0.05			Außen	1,240	2,750	0,150	PR	0,000	-	-	Glas	-	ja	1	-	-	Nein	0	-	-	Nein	-	-	RC2		-	-	PZ	Nein				MK	RK	ja	-	EMA	Automatische Schiebtür
T1.A.0.03	10	Los. 5	EG - OKFF	Windfang	A.0.05	Foyer	A.0.03	Innen	1,240	2,750	0,15	STW	0,000			Glas	-	ja	1	-	-	Nein	0	-	-	Nein	-	-			-	-	-	Nein	-	-	-	MK	RK	ja	-	-	Automatische Schiebtür
T0.A.0.01	2	Los. 5	EG - OKFF	TH Ost	A.0.01			Außen	1,445	2,880	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-L	-	Ja	0	-	1,00 m	-	Ja	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.01	-	-	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	ZKS	EMA	
T0.A.0.08	4	Los. 5	EG - OKFF	Aufwärmküche	A.0.08			Außen	1,315	2,880	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-L	-	Ja	0	-	1,00 m	-	Nein	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.01	-	-	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	ZKS	EMA	
T0.C.0.05	3b	Los. 5	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05			Außen	1,575	2,880	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-R	-	Ja	1	-	1,00 m	-	Ja	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.01	-	-	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	ZKS	EMA	
T0.B.0.14.1	3a	Los. 5	EG - OKFF	Flurbereich West Eingang	B.0.14.1			Außen	1,575	2,880	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-L	-	Ja	1	-	-	-	Nein	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.01	-	-	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	-	EMA	El. Türöffnung; Leerdose ZKS/Klingel/Sprechanlage; Daueröffnung
T0.B.0.17	11	Los. 5	EG - OKFF	TH West	B.0.17			Außen	1,300	2,775	0,150	PR	0,000	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-L	-	Nein	1	-	1,00 m	-	Ja	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.01	-	-	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	ZKS	EMA	
T0.A.0.03	8	Los. 5	EG - OKFF	Foyer	A.0.03			Außen	2,005	2,750	0,150	PR	0,000	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-L	-	Nein	0	-	-	-	Nein	-	-	RC2	1,5 W/m²K	OTS.02	-	SFR	M	Ja	E	SV*	D	MK	RK	ja	ZKS	EMA	
T2.A.0.03	17	Los. 12	EG - OKFF	Foyer	A.0.03	Flurbereich Nord	C.0.05	Innen	1,660	2,680	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-L	ja	Ja	0	-	1,00 m	T-30-RS	Ja	-	-	-		OTS.02	EM-FSA	SFR	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T3.A.0.03	15	Los. 12	EG - OKFF	Foyer	A.0.03	Flurbereich West	B.0.14	Innen	1,660	2,680	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-R	ja	Ja	0	W	1,00 m	T-90	Ja	-	-	-		OTS.02	EM-FSA	SFR	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.14	14	Los. 12	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	Flurbereich West Eingang	B.0.14.1	Innen	1,750	2,785	0,150	StB/GK	0,125	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-R	-	Ja	1	W	-	-	Nein	-	-	-		OTS.01	-	-	PZ	Ja	E	D	D.e	MK	RK	ja	ZKS	-	
T1.B.0.17	19	Los. 12	EG - OKFF	TH West	B.0.17	Flurbereich West	B.0.14	Innen	2,000	2,680	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-L	ja	Ja	1	W	1,00 m	T-30-RS	Ja	-	-	-		OTS.02	-	SFR	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.A.0.01	19	Los. 12	EG - OKFF	TH Ost	A.0.01	Foyer	A.0.03	Innen	2,170	2,680	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	2	DIN-L	ja	Ja	1	W	1,00 m	T-30-RS	Ja	-	-	-		OTS.02	-	SFR	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.05	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.05	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.02	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	Besprechung	C.0.02	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.04	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	IT-Service KI 3AP	C.0.04	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T2.C.0.04	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	IT-Service KI 3AP	C.0.04	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.06	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	KI 3AP	C.0.06	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.07	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	KI 3AP	C.0.07	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.08	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	Posterfassung KI 3AP	C.0.08	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.09	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	Poststelle KI 2AP	C.0.09	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.0.01	28c	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich Nord	C.0.05	EDV / UV	C.0.01	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	1	B	-	-	Nein	-	-	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.13	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West Eingang	B.0.14.1	Strahlenpassstelle	B.0.13	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.12	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	TS 3AP	B.0.12	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.11	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	TS 3AP	B.0.11	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.10	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.10	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.09	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.09	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.08	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 1AP	B.0.08	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T0.B.0.26	28c	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	EDV / UV	B.0.26	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	1	B	-	-	Nein	-	-	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.22	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.22	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.25	28c	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	Sanitärraum	B.0.25	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	1	B	-	-	Nein	-	-	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.07	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.07	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.21	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 1AP	B.0.21	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.20	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 1AP	B.0.20	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.18	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.18	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.16	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	TS 2AP	B.0.16	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.15	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West Eingang	B.0.14.1	Schulungsraum	B.0.15	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.03	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.03	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.04	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.04	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.06	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.06	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.24	28a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 2AP	B.0.24	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T2.C.0.09	21	Los. 12	EG - OKFF	ingsbereich/Empfang/Wartebe	A.0.04	Poststelle KI 2AP	C.0.09	Innen	1,010	2,135	0,150	StB	0,250	Al DB703	R	Glas	S	ja	1	DIN-R	ja	Nein	0	B	T-30-RS	Nein	-	32	-		-	OTS.01	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T3.C.0.09	29a	Los. 15	EG - OKFF	Posterfassung KI 3AP	C.0.08	Poststelle KI 2AP	C.0.09	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	0	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.A.0.07	32a	Los. 15	EG - OKFF	Aufwärmküche	A.0.08	Flur	A.0.07	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	-	-	-	Nein	F	0	-		OTS.01	-	-	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.B.0.01	32a	Los. 15	EG - OKFF	Beh.-WC	B.0.01	Flurbereich West	B.0.14	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	-	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.02	30	Los. 15	EG - OKFF	Teeküche	B.0.02	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	Glas	S	ja	1	DIN-L	-	Nein	0	B	-	-	Nein	-	0	-		-	-	-	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T2.A.0.07	32a	Los. 15	EG - OKFF	Aufwärmküche	A.0.08	Flur	A.0.07	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	-	-	-	Nein	F	0	-		OTS.01	-	-	BZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.09.04	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-D	A.0.09.02	WC-D	A.0.09.04	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T0.A.0.10	32a	Los. 15	EG - OKFF	Putzmittelraum	A.0.10	Foyer	A.0.03	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	-	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.11.04	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-H	A.0.11.02	WC-H	A.0.11.04	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.11.03	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-H	A.0.11.02	WC-H	A.0.11.03	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.09.05	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-D	A.0.09.02	WC-D	A.0.09.05	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.09.03	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-D	A.0.09.02	WC-D	A.0.09.03	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.B.0.19	29a	Los. 15	EG - OKFF	Flurbereich West	B.0.14	KI 1AP	B.0.19	Innen	0,885	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	0	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.A.0.11.04	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-H	A.0.11.02	WC-H	A.0.11.04	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.11.03	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-H	A.0.11.02	WC-H	A.0.11.03	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-R	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.09.05	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-D	A.0.09.02	WC-D	A.0.09.05	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.A.0.09.03	32b	Los. 15	EG - OKFF	WC-D	A.0.09.02	WC-D	A.0.09.03	Innen	0,760	2,135	0,150	GK	0,125	St Weiß	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	0	W	-	-	Nein	F	0	-		-	-	-	WC	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	kein Zuluft im Raum Vorhanden, Unterschnitt ungeklärt @ITG
T1.B.0.23	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	Besprechung	B.1.23	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.25	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 2AP	B.1.25	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.0.28	28c	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	EDV / UV	B.1.28	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Weiß	S	Nein	1	DIN-L	-	Nein	1	B	-	-	Nein	-	-	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.17	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 2AP	B.1.17	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.1.12	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich Nord	C.1.08	TG 2AP	C.1.12	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.13	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 2AP	B.1.13	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.1.11	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich Nord	C.1.08	TG 2AP	C.1.11	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.1.10	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich Nord	C.1.08	TG 2AP	C.1.10	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.08	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 1AP	B.1.08	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-R	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.C.1.09	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich Nord	C.1.08	TG 2AP	C.1.09	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.16	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 2AP	B.1.16	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T2.B.1.09	28a	Los. 15	OG 1 - OKFF	Flurbereich West	B.1.15	TS 2AP	B.1.09	Innen	1,555	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL Meran (Oak4501-EW)	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	1	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.04	29a	Los. 15	OG 1 - OKFF	TG 1AP	B.1.03	TG 1AP	B.1.04	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	0	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.09	29a	Los. 15	OG 1 - OKFF	TS 1AP	B.1.08	TS 2AP	B.1.09	Innen	1,010	2,135	0,150	GK	0,125	St DB703	UZ	HPL DB703	S	Nein	1	DIN-L	ja	Nein	0	B	-	-	Nein	-	32	-		-	-	-	PZ	Nein	E	D	D	-	-	Nein	-	-	
T1.B.1.10	29a	Los. 15	OG 1 - OKFF	TS 2AP	B.1.09	TS