

	Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37		Brettstichholz
	TB-Wand, GK		Fassadenergänzung in Holzbauweise
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauteil-Position Produktabhängig, Festlegung erfolgt in Freigabe.
	TB-Wand, GKF		
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GKF imprägniert + Blech		
	XPS - Perimeterdämmung		Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' -beständig
	Kerndämmung - Mineralwolle		Brandwand (BW)
	Maßnahme gegen Vogelschlag		i. d. Bauart einer Brandwand (BWE)
	Ankerplatte Geländer		F90
			F30
			Text
			Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

	Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000°-beständig
	Brandwand (BW)
	i. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)
	F90
	F30
Text	Brandverhalten von Baustoffen

Vorhaben Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort		Grundstück Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl.-Nr: 95/3 + 130/3 Erasmustrasse 11 90431 Nürnberg	
Bauherr: 	vertreten durch:  WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg		Planung Freianlagen
Architekt			Planung H/K/L/S
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Knoten und Bauteilmäße (DN 4172). Bauteilkanten und -durchbiegungen sind zu berücksichtigen. Im allen Brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Fluren, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Böden, Wandanker etc.) herzusetzen. Rohbauplan K0f und immer nur f. angegeben in Verbindung mit den festgelegten Schutz-/Bewehrungsplänen des ProfDr. Stadel Design/Ingeln/Gründungen/elekt.: gem. Planung FTGA, Elektro und Feuerschutzplanung.			Planung Elektro
			Tragwerksplanung
Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemessung auszufüllen. Bezugsangaben, für: sowie erstensdarstellungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK 191). Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch BL und/oder Architekt herbeizuführen!			Brandschutznachweis
			
Planhschlüssel	DUN_241220_AGB_05_SC_CC_Nuc_3202_06_f		Status = = Vorstud./g = Prüfung /1-1 = Vor f. Baustelle
Höhe OKKF6 EG = ±0.000 = 309.40 ü NNH - Lagebezug: ETRIS 89			Baughyiot Datum 23.02.2022 Erstellt rms
Schnitt CC S20			Plannummer Index
Leistungsphase LPOS	Massstab M 1 : 50	3202 06	

