

Angebotsaufforderung NK13

Projekt-Daten:

Projektschlüssel: **STRG-12-061-NT33**
Projekt-Bezeichnung: Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
Projektart: Umbau Haltestelle/Station
Projektadresse: Frankfurt am Main
Stresemannallee 5

LV-Daten:

LV-Name: **4.1.3.1**
LV-Bezeichnung: Los I - Baustelleneinrichtung

Ort der Abgabe: 60311 Frankfurt am Main
Kurt-Schumacher-Straße 8
Poststelle

Kaufmännischer
Ansprechpartner: über die Bieterkommunikation der eVergabe

Submission: siehe Begleitschreiben

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

LV-Betrag: EUR

Angebotssumme: EUR

Angebotsaufforderung NK13
Inhaltsverzeichnis

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Titel	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt.....	3
1.	Baustelleneinrichtung und baubegleitende Leistungen.....	5
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	5
1.2.	Vorbereitende / baubegleitende Leistungen.....	7
	Zusammenstellung.....	10

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Deckblatt

Leistungsverzeichnis

Barrierefreier Umbau der Straßenbahnhaltestelle
Stresemannallee - Gartenstraße / Friedensbrücke
Frankfurt a.M.

Verkehrswegearbeiten

Los I - Baustelleneinrichtung

Stand: 02.03.2026

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 1

Allgemeine Bestimmungen

Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Standardbesch Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde,
d = Tag,
Wo = Woche,
Mt = Monat,
a = Jahr,
cm = Zentimeter,
cm² = Quadratcentimeter,
m = Meter,
m² = Quadratmeter,
m³ = Kubikmeter,
l = Liter,
St = Stück,
kg = Kilogramm,
t = Tonne,
mh = Meter x Stunde,
md = Meter x Tag,
mWo = Meter x Woche,
mMt = Meter x Monat,
ma = Meter x Jahr,
m²d = Quadratmeter x Tag,
m²Wo = Quadratmeter x Woche,
m²Mt = Quadratmeter x Monat,
m³d = Kubikmeter x Tag,
m³Wo = Kubikmeter x Woche,
m³Mt = Kubikmeter x Monat,
Sth = Stück x Stunde,
Std = Stück x Tag,
StWo = Stück x Woche,
StMt = Stück x Monat,
td = Tonne x Tag,
tWo = Tonne x Woche,
tMt = Tonne x Monat.

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
 LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung und baubegleitende Leistungen			
1.1.	Baustelleneinrichtung *** Ausführungsbeschreibung 2 Baustelleneinrichtung Standardbesch Baustelleneinrichtungsplan Der AN legt innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend bei für den Baustelleneinrichtungsplan relevanten Änderungen vom AN fortgeschrieben, Übergabe digital im Datenformat PDF.			
1.1.10.	Baustelle einrichten herstellen Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, Sanitär- und Sozialräume. Öffentliche Flächen für die Baustelleneinrichtung sind anzumieten. Ver- und Entsorgungsanschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser sind eigenständig bei den städtischen Behörden zu beantragen, herzustellen, vorzuhalten und zu betreiben, sämtliche Kosten sind vom AN zu tragen. Inkl. Einholen von Genehmigungen (bauliche Sondernutzung, verkehrsrechtliche Anordnung) und Übernahme der Nutzungsgebühren für die <u>Baustelleneinrichtungsfläche(n) außerhalb des Baufeldes.</u> Ergreifen von Verkehrssicherungsmaßnahmen nach RSA21 und etwaig notwendiger Baumschutzmaßnahmen im Bereich von Grünflächen der Baustelleneinrichtungsfläche. Die Größe der BE-Fläche obliegt dem AN in Abstimmung mit den zuständigen städtischen Behörden.	1,000 St
1.1.20.	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1,0 Stück' (Vorhaltungsmenge) mal '26 Wochen' (Vorhaltungsdauer).	26,000 StWo

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
 LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	<p>Baustelle räumen Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, räumen, Baustraßen und Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze räumen.</p>	1,000 St
1.1.40.	<p>Reinigung Gehweg und Fahrbahn Kehrmaschinen Reinigung von Gehwegflächen und befestigten befahrbaren Flächen, mit Kehrmaschinen, nach Aufforderung AG, in Teilflächen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Abrechnung pro Arbeitsgang. Mindestabrechnungsmenge je Reinigungseinsatz 250 m2</p>	2.000,000 m2
1.1.50.	<p>Einmessen Hauptachsen und Höhenfestpunkte Einmessen und Abstecken von Hauptachsen und Schaffen notwendiger Höhenfestpunkte für die lagegenaue und höhengenaue Herstellung der gesamten Verkehrsanlagen inkl. Bahnsteiganlagen. Beschaffen der Lagefestpunkte vom Stadtvermessungsamt Frankfurt einschl. Übernahme der Gebühren. Die Absteck- und Höhenfestpunkte sind digital (dxf oder ähnliches Dateiformat) an den AG zur Verfügung zu stellen. Die Bestandsvermessung wird vom AG gestellt. Die Planung wird als dwg/dxf an den AN übergeben.</p>	1,000 psch
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung		

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
 LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Vorbereitende / baubegleitende Leistungen

1.2.10. Baudokumentation

Sämtliche Dokumentationsunterlagen in digitaler Form an den AG übergeben. Die Dokumentationsunterlagen müssen folgendes enthalten:

- Inhaltsverzeichnis
- Fachunternehmererklärungen
- Schweißzertifikate
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Bautagesberichte
- Produktdatenblätter eingesetzter Materialien
- Nachweis der Gleichwertigkeit zum ausgeschriebenen Produkt
- Bedienungsanleitungen
- Wartungsanweisungen
- Nachweise zur Einhaltung der in den Ausschreibungen geforderten Rahmenbedingungen
- Planunterlagen, die vom Unternehmer zu erbringen sind, z.B. Werk- und Montageplanungen (insbesondere Metallbau), BE-Pläne, VZ-Pläne, etc.
- Wiegescheine, Entsorgungsnachweise, Begleitscheine / Übernahmescheine

Der Umfang der Bestandsdokumentation ist mit dem AG abzusprechen.

Es ist eine Dokumentation auszuarbeiten und klar strukturiert zu erstellen.

Die Übergabe in digitaler Form ist gewünscht.

Die Übergabe der vollständigen Dokumentation ist Voraussetzung für die Stellung der Schlussrechnung.

1,000 psch

.....

1.2.20. Beweissicherung und Zustandsfeststellung

Eine Zustandsfeststellung ist durch den AN vor Beginn und erneut nach Abschluss der Baumaßnahme mit Beteiligung des AG durchzuführen und mit Fotos und erforderlichen Beschreibungen zu dokumentieren. Hierzu gehört

a) die Bestandsaufnahme aller Flächen innerhalb des Baufeldes (Straße, Gehwege, Radwege, Gleisbereiche, Bahnsteiganlagen, Grünflächen)

b) die Bestandsaufnahme

- die Bestandsaufnahme der Gleis- und Bahnsteiganlagen, die nicht vom baulichen Umgriff betroffen sind, jedoch unmittelbar angrenzend liegen oder sich innerhalb des Baufelds befinden
- vom AN genutzte Baustelleneinrichtungsflächen

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 **Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16**
LV: 4.1.3.1 **Los I - Baustelleneinrichtung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- befestigten Straßen einschließlich der Nebenflächen wie Gehwege, Radwege, Einfahrten usw., die nicht vom baulichen Umgriff betroffen sind, jedoch unmittelbar angrenzend liegen oder sich innerhalb des Baufelds befinden
- Verkehrswege des AN über öffentliche Flächen (z.B. Transportwege zwischen BE-Flächen und Baufeld
- Grünflächen und Baumbestände, die sich unmittelbaren Umfeld des Baufeldes befinden und für diese Schutzmaßnahmen getroffen werden

Für Schäden, die durch unsachgemäße Baudurchführung entstehen, haftet der AN. Die Dokumentation ist entsprechend vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme an die VGF zu übergeben.

Folgende Beteiligte sind bei der Dokumentation mit einzubinden:

- Auftraggeber (VGF und ASE)
- Bauoberleitung und Bauüberwachung

Die Position wird zu je 0,5 bei Zustandserfassung vor der Maßnahme und Zustandserfassung nach Fertigstellung der Bauleistung abgerechnet.

1,000 psch

1.2.30. Bauphasen- und detaillierten Bauzeitenplan Gesamtmaßnahme erstellen
 Bauphasen- und detaillierten Bauzeitenplan für die gesamte Maßnahme erstellen.

Die vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen als Grundlage und sind verbindlich in Reihenfolge und Dauer einzuhalten.

Änderungen am Bauphasen- und Bauzeitenplan sind mit Zustimmung des AGs und des Straßenverkehrsamts möglich.

Arbeiten der VGF sowie Dritter (z.B. LSA) sind in den Bauzeitenplan zu integrieren.

Die Übergabe der Unterlagen des ANs an den AG erfolgt zweigeteilt:

- Bauphasenplanung: grafisch in Lageplan eingezeichnet, mehrere Lagepläne, je Phase ein Lageplan
- Bauzeitenplanung: Horizontales Balkendiagramm / Gantt-Diagramm

1,000 psch

Angebotsaufforderung NK13

Projekt: STRG-12-061-NT33 Stresemannallee/Gartenstraße-Linie 16
 LV: 4.1.3.1 Los I - Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	<p>Bauphasen- und detaillierten Bauzeitenplan Gesamtmaßnahme fortschreiben Bauphasen- und detaillierten Bauzeitenplan aus Vorposition für die gesamte Maßnahme fortschreiben. Die Fortschreibung ist monatlich vorzunehmen und dem AG sowie der BOL und öBÜ zu übergeben.</p> <p>Bei besonderen Bauablaufänderungen, die durch den AN zu vertreten sind, ist der Bauphasen- und Bauzeitenplan gesondert fortzuschreiben und zu übergeben.</p>	6,000 St
1.2.50.	<p>Bauliche Sondernutzung Baufeld einholen Bauliche Sondernutzung (Baufeld) und Aufgrabungsgenehmigungen für die gesamte Baumaßnahme einholen.</p> <p>Diese Position beinhaltet das Einholen aller baulichen Sondernutzungen für jede Bauphase / für jeden Zwischenbauzustand.</p> <p>Es ist gem. Bauphasenplanung für 8 Bauphasen eine Sondernutzung einzuholen.</p> <p>Abrechnung je Bauphase / getätigte Sondernutzung zu 1/8 der Pauschale.</p> <p>Die Antragsgebühren sind durch den AN zu tragen und in dieser Position einzukalkulieren. Die Nutzungsgebühren des Baufelds trägt der AG (ASE-Stadt Frankfurt).</p> <p>Anträge für die Verkehrsrechtlichen Anordnungen werden durch den Verkehrssicherer bauseits gestellt.</p> <p>Sollten durch den AN Flächen außerhalb der Baufelder beantragt werden, sind die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen und baulichen Sondernutzungen eigenständig zu beantragen. Die Antragskosten und Nutzungsgebühren trägt in diesem Fall der AN.</p>	1,000 psch
Summe 1.2.	Vorbereitende / baubegleitende
Summe 1.	Baustelleneinrichtung und baube..		

