

Oberbauerneuerung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

2026/2027

Bereich Linie 5 (ex. OEG) Strecke 9402

Herstellung und Lieferung von Gleisbaustoffen

Hier:

Handumstellweichen W030 (Edingen)

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Gegenstand der Anfrage	3
2. Darstellung der Maßnahme	3
3. Materialgütern, Bedingungen, Konstruktionszeichnungen	3
4. Lieferzeit	4
5. Lieferart	4
6. Abnahme	5
Verzeichnis - Anhang	5

ALLGEMEINES

1. Gegenstand der Anfrage

Gleiskonstruktion der Spurweite 1000mm für eine Erneuerungsmaßnahmen der rnv GmbH, Bereich Linie 5 (ex. OEG), sowie die Erstellung der zugehörigen Konstruktionszeichnung.

Nachfolgend aufgelistete Gleiskonstruktionen werden benötigt:

1 Stück Vignolschienenweichen (W030), komplett mit allen zugehörigen Komponenten.

2. Darstellung der Maßnahme

Lagepläne und Fotos der Weiche liegen der Ausschreibung zu Angebotszwecken bei. Alle für die Produktion erforderlichen Angaben sind durch den AN zu beschaffen und bei einem gemeinsamen örtlichen Aufmaß zusammen mit dem AG zu erheben.

3. Materialgüten, Bedingungen, Konstruktionszeichnungen

Soweit im LV keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die „Technischen Lieferbedingungen“ (TL) der rnv GmbH für Gleisanlagen gemäß Anhang. Ansonsten gelten die VDV-Oberbau- und VDV-Oberbau-Zusatzrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung.

Die TL sind nach Auftragsvergabe in der aktuellen Fassung nochmals beim AG abzufragen.

Für eventuell alternativ angebotene Materialien führt der Bieter einen Nachweis der Gleichwertigkeit zum ausgeschriebenen Material und legt diesen dem Angebot bei. Dabei wird vom AG besonderen Wert auf den Nachweis der Möglichkeit von Reparaturschweißungen vor Ort gelegt.

Weitere Details regelt die TL.

Alle Materialien sind „werksneu“ zu liefern.

Wenn der AN über keine eigenen Fertigungsstätten verfügt und daher die vom AG beauftragten Komponenten ganz oder teilweise von externen Stellen bezieht, bleibt er dessen ungeachtet der alleinige Ansprechpartner des AG.

4. Lieferzeit

Die Weiche einschließlich Schwellensatz, Antriebskomponenten, Befestigungsmittel, etc. sind an den Auftraggeber auszuliefern:

01 Juni 2027 nach Absprache mit dem AG (eine frühere Lieferung ist möglich)

Das örtliche Aufmaß, in Abstimmung mit dem AG, ist spätestens 4 Wochen nach der Auftragserteilung durchzuführen. Die Konstruktionspläne der Weichen sind spätestens 8 Wochen nach der Auftragserteilung als Dateien und 3-fach auf Papier beim AG zur Prüfung einzureichen. Die Fertigung darf erst nach Freigabe der Zeichnungen durch den AG beginnen.

5. Lieferart

Die Weiche soll soweit als möglich vormontiert angeliefert werden, einschließlich dem Verschluss.

Die Lieferung der Weiche einschließlich Schwellensatz, Befestigungsmittel, etc. soll mit LKW des Herstellers oder einer von ihm beauftragten Spedition zum Lagerplatz des AG in Heidelberg Wieblinger Weg erfolgen. Ein seitliches Abladen muss gewährleistet sein. Das Abladen erfolgt durch Beauftragte des AG.

Der AN hat für die ordnungsgemäße horizontale Lagerung seiner gelieferten Stoffe auf dem Lagerplatz des AG mit Sorge zu tragen. Dazu sind z.B. die Lagerhölzer o.ä. die für den Transport benötigt werden geeignet. Der AN hat diese Lagerhilfen dem AG solange kostenlos zur Verfügung zu stellen, bis diese nicht mehr benötigt werden. Die Rückführung der Lagerhilfen nach Aufforderung durch den AG ist Sache des AN und wird nicht extra vergütet.

6. Abnahme

Gemäß den TL ist die Weiche einschließlich Schwellensatz, Befestigungsmittel, etc. im Werk zur Abnahme gut zugänglich auszulegen. Die Abnahme hat spätestens 2 Wochen vor der geplanten Auslieferung stattzufinden. Vor der gemeinsamen Abnahme mit dem AG führt der AN eine werksinterne Vorabnahme durch. Das Ergebnis dieser Vorabnahme ist dem AG bei der Abnahme vorzulegen. Der AN stellt alle erforderlichen Prüfmittel für die Abnahme bei, z.B. Messmittel, Schablonen, Lehren, etc.

Der AN übernimmt alle Kosten des AG, die mit der Abnahme im Werk zusammen hängen, wie z.B. Übernachtungskosten, sofern diese notwendig sind.

Dem AG ist zusammen mit den Abnahmeunterlagen (diese 1x digital und 2x in Papier) eine Instandhaltungsrichtlinie zu übergeben, in der alle zulässigen und nicht zulässigen Arbeiten an den vom AN gelieferten Komponenten erfasst sind.

Verzeichnis - Anhang

- Technische Lieferbedingungen (TL) für Gleiskonstruktionen aus Vignolschienen
- Spurführungstabellen, Stand Juni 2015
- Lageplan der Weiche W030
- Fotos der bestehenden Weiche