

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM PROJEKT / LV (FAHRLEITUNG) e729

Maßnahmennummer: 957 193
Baumaßnahme: Isolatorenenerneuerung Betriebshof Döhren 2026
Vergabenummer:
Leistung: Fahrleitungsarbeiten

1.1 Angaben zur Baustelle

Auf dem Betriebshof Döhren müssen diverse Schlingenisolatoren erneuert werden.

1.2 Bauablauf (Angaben zur Ausführung)

Auf dem Betriebshof Döhren müssen diverse Schlingenisolatoren erneuert werden. Die sicherheitsrelevanten Fahrleitungsarbeiten können in ca. 8-stündigen Tagschichten mit Fahrstromabschaltung durchgeführt werden. Die System-Bauweise der ÜSTRA ist einzuhalten; nötige Schalthandlungen sind nur durch zugelassenes Fachpersonal auszuführen.

1.3 DA-Gleis

Eine Unterweisung nach DA-Gleisbereich ist erforderlich!

Die z.Z. erforderliche Kurzeinweisung wird von TA311/SRU auf Glocksee durchgeführt.

Die Einweisung des AN – Personals auf der Baustelle obliegt dem AN. Er hat diese zu dokumentieren und die eingewiesenen Personale dem AG zu melden. Diese Einweisung ist allgemein sowie baustellenspezifisch vorzunehmen und laufend zu wiederholen. Der AG behält sich vor das die Baumaßnahme sowie das Personal stichprobenartig zu überprüfen. Bei begründetem Verlangen der ÜSTRA-Bauleitung hat der Auftragnehmer ungeeignete Arbeitskräfte kurzfristig gegen geeignete Mitarbeiter auszutauschen. Kommt er dieser Forderung nicht nach, so kann ihm der Auftrag ganz oder teilweise entzogen werden.

1.4 Kupfernotierung

Der Preis für Kupfermaterial ist auf der Basis 1100,- EUR/100kg Cu zu kalkulieren. Der Abrechnungspreis wird auf der Grundlage der deutschen Metallnotierungen, unter Wert der Notierung der NE- Metallverarbeiter, vom 5. Tag nach dem Datum des Auftragsschreibens ermittelt.