Isolierungen Brandklasse A2 λ=0,035W(m×K)

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale mech. gefährdete Räume	RW / KW / F / S	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt.	Alle	30	A	
		Glasflies		20		
		Blechmantel verzinkt		0.88		
Nebenräume	RW / KW / F / S	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt.	Alle	30	B	
		Glasflies		20		
		Alu-Grobkornmantel		0.3		
Schächte, Dekken, Schlitze	RW / KW / E / F / S	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	Alle	30	C	
Technikzentrale mech. gefährdete Nebenräume	WW / ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0.88 mm	bis 20 25 - 32	20 30	D	
Nebenräume	WW / ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Grobkornmantel 0.3 mm	40 - 100 über 100	DN 100	E	
Schächte, Dekken, Schlitze	WW / ZK	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Meta-Kaiflex 9 mm mit Korroplast			G	
	Entsorgung	Filz-Isolierschlauch 6 mm			H	
Wand- und Deckendurchführungen	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F — F	Fettleitung Isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöfe	RW / Sammelltg. HDPE	Armaflex Mineraltgsmatten auf Alu-Folie geklebt Alu-Grobkorn	Alle	19 20 0.3	K	
Lichthöfe	RW / Falleitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig	KW mit verzinktem Blech 1mm				A	
" "	WW " " " "				D	
Kaltwasserverteiler mit verzinkten Blech 1mm:					A	
Warmwasserverteiler " " "					D	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung						

Legende-Wandhydranten

E = Wandeinbau
S = Wandaufbau
SO = V-Schernier
» Zweitrahmen mit Tür 6cm verstellbar, VK Zweittür max. 10mm vor Rohwand
» Grenztaster
» Löschertach
M = Melderfach

R = Anschluß rechts
L = " links
H = " hinten

Nennweiten siehe Strangschema

Objektanschlüsse siehe Detailplan

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN:

Index	Datum	Änderung	Name
K	20.8.90	Raumnummern, Stockwerk und Bauteil geändert	W. Kämpf
J	15.5.90	Plan nach Bestand angepaßt	W. Kämpf
I	7.9.89	Rohrbegleitheizung eingezeichnet	W. Kämpf
H	27.5.89	Vermerk Sanitär und Isolierung in Sanitär, Isolierung, Rinnen und Rohrbegleitheizung geändert	W. Kämpf
G	5.5.89	Achse 10-11 b-c Stützen WL (W) 30 eingefügt	W. Kämpf
F	5.4.89	Plan nach Ausführungsplan angepaßt	W. Kämpf
E	7.8.88	Achse 12-13 c-d Stahlträger IPE 400 mit 2mal UNP 120 verbunden	W. Kämpf
D	4.8.88	Achse 12-13 b-c, Unterzug DN 450 x DN 700 zusammengefügt	W. Kämpf
C	4.8.88	Achse 12-13 c-d Stahlträger Kasten DN 275 zusammengefügt	W. Kämpf
B	2.8.88	Achse 12-13 c-d Schallschutzwand DN 175 u. Wandverstärkung DN 175 eingefügt	W. Kämpf
A	15.7.88	Plan zusammengefügt	W. Kämpf
Index	Datum	Änderung	Name

Kämpf & CO: Planänderung

HOHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM 6.OG BEZIEHEN SICH AUF OK FFB + 23.08³

LEGENDE

- BETON
- SICHTBETON
- VORFABRIZIERTER BETON
- KLINKER SICHTMAUERWERK
- MAUERWERK

AUSSPARUNGEN

- DD DECKENDURCHBRUCH FÜR
- DDS SANITÄRINSTALLATION
- DDSP SPRINKLERINSTALLATION
- DDH HEIZUNGSINSTALLATION
- DDL LÜFTUNGSINSTALLATION
- DDE ELEKTROINSTALLATION
- DDFH FERNHEIZUNGSINSTALL.

ABKÜRZUNGEN

B	BODEN
D	DECKE
F	FUNDAMENT
RFB	ROHFUSSBODEN
FFB	FERTIGFUSSBODEN
W	WAND
WA	WÄRMEDÄMMUNG
VM	VORMAUERUNG
BD	BODENDURCHBRUCH
BK	BODENKANAL
BS	BODENSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
FS	FUNDAMENTSCHLITZ
JS	ANKERSCHIENE
RH	ROHRHULSE
SCH	SCHACHT
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
RAH	RAUMHOHE OK FFB - UKD ROH
UKD	UNTERKANTE DECKE
SCHW	O.K FERTIG SCHWELLE
ST	O.K ROH STURZ / UK KLINKER
BR	O.K KLINKERBRUSTUNG AUSSEN
	O.K ROH BRUSTUNG INNEN
S	STORENKASTEN
K	LAGE STORENKURBEL
BA	BODENABLAUF

±000 = 99.00 M.ü.M

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

a	15.4.88	ERGÄNZUNGEN UND VERMASSUNG WAND LÜFTR SITZ-ZI BL -1/c TÜRE 1/b-c-c
b	16.5.88	DD L 5-6/c-c b 10/cc-b 9-10/c-d WD/DD ENTR 12-13/c-cc WD L 4-12/b
c	5.9.88	AUSSPARUNGEN GEMÄSS FACHING UEBERARBEITUNG NORDWEST-ECKE FRISCHLUFTKAMMER LÜFTRAUM SITZUNGSR BL
d	23.9.88	WD L 12-13/c-d WD L 1/b-d
e	25.10.88	BS S 12/cc DD S 2/d TÜRE ENTFALLT, WDL 8-9/cc
f	21.11.88	WD L ACHSE 1/c-d 2/b-cc BRUSTUNGSKOTEN NORDWEST-ECKE DETAIL b/13
g	05.12.88	DDS 60/45 ACHSE 2,4,8,10,12/d LEERROHR ACHSE 3-13/b TÜRE ACHSE 7,8/b KOTE DETAILSCHNITT

AUSSPARUNGSKOTEN GEBEN UK AUSSPARUNG ODER MITTE Ø AN

TURHOHEN AB HOHEREM FERTIGBODEN ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ

DIE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRUFEN UND MIT DENEN IN ANDEREN PLANEN ZU VERGLEICHEN

UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN

STADTWERKE FRANKFURT AM MAIN
NEUBAU KUNDENZENTRUM BÖRNEPLATZ

NORDTRAKT B · MITTELTRAKT G · SUDTRAKT F · WESTSPANGE J · OSTSPANGE K

DIE BAUHERRSCHAFT:
Stadtwerke Frankfurt am Main
Börneplatz 9
6000 Frankfurt am M. 1

FRANKFURT M, DEN

NO.	150 / 057.1 g	MST.	1: 50
DAT.	23 3 88	PL.GR. 183 / 59 5	GEZ. KU

BESTANDSPLAN

Index	Datum	Änderung	Name

KAMPF & CO GmbH + CO KG
Heizung-Lüftung-Sanitär
Große Seestraße 32-34
Frankfurt/M. Tel. 069/770546

Bauvorhaben: N.K.B.
7.OG, Bauteil A, Achse 7 - 15

Anlage: Sanitär, Isolierung, Rinnen und Rohrbegleitheizung

1989	Datum	Name	Auftr.Nr.	Zeichn. Nr.	Maßstab
Gezeichnet	29.06.	W	2308	M031.2	1 : 50
Geprüft					

E. GISEL ARCHITEKT BSA SIA CH-8032 ZÜRICH
TEL. ZH: 0041 1 55 19 44 TEL. F: 069 1368 2688
BAULEITUNG: FRANKFURTER AUFBAU AG TEL. 069 2688 395

ANSCHLUSS SIEHE PLAN-NR.: 2308/M031.1

H/G/F 1 150/208